



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 38/70/2014

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel : Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov

zastoupené : Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města

zástupce ve věcech technických : Kočí Václav

IČO : 00293199

DIČ : CZ 00293199

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 2924741/0100

1.2. Zhotovitel : OSP spol. s r.o.

zastoupený : Ing. Vlastimilem Kocandou

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních : Ing. Vlastimil Kocanda

b) technických : Luboš Sobotka

IČO : 44026421

DIČ : CZ 44026421

Bankovní spojení : KB Znojmo

Číslo účtu : 15602741/0100

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodli na změně rozsahu plnění. Z předmětu díla byli odečteny neprováděné práce a připočteny práce nad rámec uzavřené SoD. Změnou předmětu plnění dochází ke změně článku č.4 Cena díla na základě přiloženého soupisu prací a to následovně:

čl. 4
Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu dle dodatku č.1 činí :

Nabídková cena dle SoD bez DPH	1.711.025,-	Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	1.706.484,-	Kč
DPH 21 %	358.362,-	Kč
Cena vč. DPH	2.064.845,-	Kč

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 38/70/2014 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou všech hlasů členů Rady města Moravský Krumlov na její třetí schůzi dne 17.12.2014.

V Moravském Krumlově, dne


V Moravském Krumlově, dne


Za objednatele :


Mgr. Tomáš Třetina
starosta Města Moravský Krumlov



Za zhotovitele :


Ing. Kocanda Vlastimil
jednatel



Příloha: Položkový rozpočet stavby + vícepráce a méněpráce

Akce: Investor:	Zřízení zpevněné komunikace pro pěší, M. Krumlov Město Moravský Krumlov	Rozpočet :
--------------------	---	------------

REKAPITULACE CENY - Zjišťovací protokol

X	Objekty	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
1	Etapa I, vlastní objekt , Okružní - S.K.Neumana	1 116 966 Kč	234 563 Kč	1 351 528 Kč
2	Etapa II, vlastní objekt , Husova - Okružní	594 059 Kč	124 752 Kč	718 811 Kč
3	Více a méněpráce	-4 541 Kč	-954 Kč	-5 495 Kč
X	Celkem objekty	1 706 484 Kč	358 362 Kč	2 064 845 Kč


 CSP spol. s r. o.
 Okružní 394
 672 01 Mor. Krumlov
 DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
 Telefon: 515 322 341, 515 322 356

Zjišťovací protokol

Stavba :	2010/16 Zřízení zpevněné komunikace pro pěší, M.Kru	Rozpočet: 2010/16
Objekt :	01 Vlastní objekt	ETAPA II. - úsek po Okružní - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Projekční a inženýrská činnost				
1	01-101	Geodetické práce - zaměření nového vedení VO	hod	15,00	300,00	4 500,00
2	01-101	Geodetické práce - vytyčení hranic pozemků	hod	10,00	300,00	3 000,00
3	01-102	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	hod	10,00	300,00	3 000,00
	Celkem za	01 Projekční a inženýrská činnost				10 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	113107182U00	Odstráň podklad -200m2 živice 10cm ul. Husova:8*0,5	m2	4,00 4,00	75,00	300,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7	m3	2,80 2,80	160,00	448,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7*34	m3	95,20 95,20	17,50	1 666,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7	m3	2,80 2,80	110,00	308,00
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7	m3	2,80 2,80	165,00	462,00
9	171203112R00	Uložení výkopku bez ztuhnutí na svahu do 1 : 2 přebytečná zemina při výkopu VO: - rozprostřít podél výkopu :0,2*0,5*(335-8)	m3	32,70 0,00 32,70	360,00	11 772,00
10	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 přebytečná zemina při výkopu VO: - rozprostřít podél výkopu :0,2*0,5*(335-8)	m2	32,70 0,00 32,70	40,00	1 308,00
	Celkem za	1 Zemní práce				16 264,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	275310010RA0	Základová patka z betonu C 8/10, včetně bednění pro stožáry VO:0,25*10	m3	2,50 2,50	2 870,00	7 175,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 175,00
Díl: 5		Komunikace				
12	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem ul. Husova:8*0,5*0,6	t	2,40 2,40	2 200,00	5 280,00
13	572952111R00	Vyspravení krytů po překopu asf.betonem tl.do 5 cm ul. Husova:8*0,5*2	m2	8,00 8,00	255,00	2 040,00
	Celkem za	5 Komunikace				7 320,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu v místě překopu silnice:4	ks	4,00 4,00	42,00	168,00
15	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu v místě překopu silnice:4*5	ks/den	20,00 20,00	20,00	400,00
16	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu v místě překopu silnice:4	ks	4,00 4,00	19,00	76,00
17	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytů tl. 5 - 10 cm ul. Husova:8*2	m	16,00 16,00	70,00	1 120,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 764,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,48	200,00	696,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				696,88
Díl: M21		Elektromontáže				
19	21001002V1	Trubka ohebná 50mm do země dod.+mont.	m	6,00	68,00	408,00
20	21012000V1	Pojistka závitová do E 27 do 10A dod.+mont.	kus	9,00	68,00	612,00
21	21020201V1	Svítilno výbojkové 70W SHC parkové včetně svítidla + SHC 70 W, stožárku Sadové svítidlo v základním provedení pro sodík. výbojku 70W, el. výzbroje a výbojky SHC 70 Ke každému sad. svítidlu dodat kompletní sadový bezpečnostní stupovité	kus	9,00	20 000,00	180 000,00

Zjišťovací protokol

Stavba :	2010/16 Zřízení zpevněné komunikace pro pěší, M.Kru	Rozpočet: 2010/16, KK
Objekt :	01 Vlastní objekt	ETAPA I. - úsek Okružní- S.K. Neumanna (rok 2013)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Projekční a inženýrská činnost				
1	01-101	Geodetické práce - vytyčení hranic pozemků	hod	10,00	290,00	2 900,00
2	01-102	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	hod	10,00	290,00	2 900,00
Celkem za		01 Projekční a inženýrská činnost				5 800,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	113107182U00	Odstraň podklad -200m2 živice 10cm	m2	10,00	42,00	420,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 komunikace:0,1*(103+160)*1,5	m3	39,45	117,00	4 615,65
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	39,45	15,00	591,75
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 rýhy pro obrubník:0,2*0,1*(130+160)*2 pod značky:0,5*0,5*0,6*3 pro koše:0,3*0,3*0,5*3	m3	12,19	730,00	8 895,05
7	162201203R00	Vodorovné přemístění.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 50% z celk. objemu:(39,45+12,18+33,6+2,75)/2	m3	43,99	115,00	5 058,85
8	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 43,99*14	m3	615,86	20,00	12 317,20
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přesun na staveništi: 50% z celk. objemu:43,99	m3	43,99	40,00	1 759,60
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 87,98	m3	87,98	130,00	11 437,40
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (39,45+12,18)*5	m3	258,15	17,50	4 517,63
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 50% z celk. objemu:43,99	m3	43,99	110,00	4 838,90
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 50% z celk. objemu:43,99	m3	43,99	380,00	16 716,20
14	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS část u servisu:40*1,5*1	m3	60,00	90,00	5 400,00
15	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 43,99*2-7,89	m3	80,09	120,00	9 610,80
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny přisypání obrub:(103*2+160*2)*0,1*0,15/2*2	m3	7,89	440,00	3 471,60
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím v místě laviček:2,5*1*10	m2	25,00	10,00	250,00
18	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím - ručně (103+160)*1,7	m2	447,10	28,00	12 518,80
19	182201101R00	Svahování násypů přisypání obrub:(106+160)*0,25*2	m2	133,00	32,00	4 256,00
20	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj část u servisu:40*1,5*1*1,7	T	102,00	220,00	22 440,00
Celkem za		1 Zemní práce				129 115,43
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	275310010RA0	Základová patka z betonu C 8/10, včetně bednění pod značky:0,5*0,5*0,6*3 pro koše:0,3*0,3*0,5*3 pro stožáry VO:0,25*11	m3	3,34	2 870,00	9 571,45
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				9 571,45
Díl: 5		Komunikace				
22	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrtí 15cm (103+160)*1,5	m2	394,50	90,00	35 505,00
23	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	394,50	160,00	63 120,00
24	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6 394,5*1,05	m2	414,23	120,00	49 707,00
Celkem za		5 Komunikace				148 332,00

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
25	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	3,00	400,00	1 200,00
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 (103+160)*2	m	526,00	140,00	73 640,00
27	91952411V1	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 120 cm	m	2,00	2 500,00	5 000,00
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm u servisu:10	m	10,00	70,00	700,00
29	91-100	Dodávka a osazení odpadkových košů	kpl	3,00	4 000,00	12 000,00
30	91-101	Dodávka a osazení parkových laviček vč. kotevního trnu,řetězu a zámku	kpl	3,00	5 000,00	15 000,00
31	40445033.A	Značka dopr.příkazová C1-C14b 700 fóli 2, HIG10letá	kus	3,00	1 250,00	3 750,00
32	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový 2,5*3	m	7,50	350,00	2 625,00
33	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů 3	kus	3,00	400,00	1 200,00
34	40445964.A	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500 4*3	kus	12,00	50,00	600,00
35	40445965.A	Dopravní příslušenství, matice M 16 4*3	kus	12,00	5,00	60,00
36	40445966.A	Dopravní příslušenství, podložka 17 4*3	kus	12,00	5,00	60,00
37	59217509	Obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm (103+160)*2*2*1,05	kus	1 104,60	42,00	46 393,20
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				162 228,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	412,04	40,00	16 481,74
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16 481,74
Díl:	M21	Elektromontáže				
39	21001002V1	Trubka ohebná 50mm do země dod.+mont.	m	100,00	68,00	6 800,00
40	21001120V1	Trubka ocelová tuhé 80mm vč. konzol dod.+mont.	m	31,00	125,00	3 875,00
41	21012000V1	Pojistka závitová do E 27 do 10A dod.+mont.	kus	11,00	68,00	748,00
42	21020201V1	Svítilno výbojkové 70W SHC parkové včetně svítidla + SHC 70 W, stožárku Sadové svítidlo v základním provedení pro sodík. výbojku 70W, el. výzbroje a výbojky SHC 70 Ke každému sad. svítidlu dořadit kompletní sadový bezpečnostový stupovitý smyčkování kabelu 5x16, 1xpoj. E27, 1x nerez šroub M10 pro přizemnění, povrchová úprava oboustranným	kus	10,00	18 900,00	189 000,00
43	21020201V2	Svítilno výbojkové pro přechod pro chodce vč. svítidla, výzbroje, výbojky a stožárku T 150, 150W, 14000lm 150 IP65 2 Typ svítidla např. OMS - Forstreet 02 EVG, 150W, IP65 K uvedenému typu svítidel dořadit kompletní silnič do země, 1ks výložník s délkou ramene 2m, vč . stož. svorkovnice, 1xpoj. E27. Komplet dále obsahuje 2ks silniční reflexní značku přechod pro chodce"	kus	1,00	36 800,00	36 800,00
44	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm,	m	17,00	75,00	1 275,00
45	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm 289	m	289,00	84,00	24 276,00
46	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky 12+22+11	kus	45,00	58,00	2 610,00
47	210802308RT1	Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry CYSY 3Ax1,5	m	55,00	35,00	1 925,00
48	210810015RT1	Kabel CYKY J5x16mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	474,00	168,00	79 632,00
49	21-100	Úprava stáv. rozvaděče VO - (stykač+3f jistič) vč. materiálu	kus	1,00	750,00	750,00
50	21-101	Veřejné osvětlení - revize	hod	20,00	500,00	10 000,00
51	59223104	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 20/100 11	kus	11,00	450,00	4 950,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				362 641,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
52	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4	m3	2,75	358,00	984,50

		0,25*11		2,75		
53	460200255R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.5	m	336,00	455,00	152 880,00
		365-29		336,00		
54	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	336,00	95,00	31 920,00
		365-29		336,00		
55	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	415,00	65,00	26 975,00
		415		415,00		
56	460560255R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 5	m	336,00	175,00	58 800,00
		365-29		336,00		
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				271 559,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,81	200,00	362,00
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,34	12,00	304,08
59	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,81	150,00	271,50
60	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,81	15,00	27,15
61	979098191U00	Skládkovné sutí netříděné	t	1,81	150,00	271,50
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 236,23

VRN

10000

CELKEM BEZ DPH

1 116 966


 OSP, spol. s r. o.
 Okružní 394
 672 01 Mor. Krumlov
 DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
 Telefon: 515 322 341, 515 322 357

Zjišťovací protokol

Stavba :	2010/16 Zřízení zpevněné komunikace pro pěší, M.Kru	Rozpočet: 2010/16
Objekt :	01 Vlastní objekt	ETAPA II. - úsek po Okružní - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Projekční a inženýrská činnost				
1	01-101	Geodetické práce - zaměření nového vedení VO	hod	15,00	300,00	4 500,00
2	01-101	Geodetické práce - vytyčení hranic pozemků	hod	10,00	300,00	3 000,00
3	01-102	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	hod	10,00	300,00	3 000,00
Celkem za		01 Projekční a inženýrská činnost				10 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	113107182U00	Odstraň podklad -200m2 živice 10cm ul. Husova:8*0,5	m2	4,00	75,00	300,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7	m3	2,80	160,00	448,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7*34	m3	95,20	17,50	1 666,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7	m3	2,80	110,00	308,00
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku výkop elektro - ul. Husova:8*0,5*0,7	m3	2,80	165,00	462,00
9	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 2 přebytečná zemina při výkopu VO: - rozprostřít podél výkopu :0,2*0,5*(335-8)	m3	32,70	360,00	11 772,00
10	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 přebytečná zemina při výkopu VO: - rozprostřít podél výkopu :0,2*0,5*(335-8)	m2	32,70	40,00	1 308,00
Celkem za		1 Zemní práce				16 264,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	275310010RA0	Základová patka z betonu C 8/10, včetně bednění pro stožáry VO:0,25*10	m3	2,50	2 870,00	7 175,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				7 175,00
Díl: 5		Komunikace				
12	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem ul. Husova:8*0,5*0,6	t	2,40	2 200,00	5 280,00
13	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm ul. Husova:8*0,5*2	m2	8,00	255,00	2 040,00
Celkem za		5 Komunikace				7 320,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu v místě překopu silnice:4	ks	4,00	42,00	168,00
15	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu v místě překopu silnice:4*5	ks/den	20,00	20,00	400,00
16	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu v místě překopu silnice:4	ks	4,00	19,00	76,00
17	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm ul. Husova:8*2	m	16,00	70,00	1 120,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				1 764,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,48	200,00	696,88
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				696,88
Díl: M21		Elektromontáže				
19	21001002V1	Trubka ohebná 50mm do země dod.+mont.	m	6,00	68,00	408,00
20	21012000V1	Pojistka závitová do E 27 do 10A dod.+mont.	kus	9,00	68,00	612,00
21	21020201V1	Svítilno výbojkové 70W SHC parkové včetně svítidla + SHC 70 W, stožárku Sadové svítidlo v základním provedení pro sodík. výbojku 70W, el. výzbroje a výbojky SHC 70 Ke každému sad. svítidlu dodat kompletní sadový bezpaticový stupovitý	kus	9,00	20 000,00	180 000,00

		stožárek 6m (5,0m nad zemí), dvířka 400x100mm s bezp. šroubem M8, 600mm nad zemí, vč. svorkovnice pro smyčkování kabelu 5x16, 1xpoj. E27, 1x nerez šroub M10 pro přizemnění, povrchová úprava oboustranným žárovým zinkováním				
22	21020201V2	Svítilno výbojkové pro přechod pro chodce vč. svítidla, výzbroje, výbojky a stožárku Asymetrické svítidlo pro osvětlení přechodu pro chodce, výbojkové, vč. el. výzbroje a výbojky halogenid. Osram. HQI-T 150, 150W, 14000lm 150 IP65 2 Typ svítidla např. OMS - Forstreet 02 EVG, 150W, IP65 K uvedenému typu svítidel dodat kompletní silniční stožár Honor, s povrchovou úpravou oboustranným žárovým zinkováním a reflexní fólií, délky 6,9m, z toho 0,9m do země, 1ks výložník s délkou ramene 2m, vč. stož. svorkovnice, 1xpoj. E27. Komplet dále obsahuje 2ks silniční reflexní značku přechod pro chodce",	kus	1,00	36 800,00	36 800,00
23	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm,	m	25,00	75,00	1 875,00
24	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	230,00	84,00	19 320,00
		230		230,00		
25	210220302RT7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky 10+18+9	kus	37,00	58,00	2 146,00
				37,00		
26	210802308RT1	Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry CYSY 3Ax1,5	m	73,00	35,00	2 555,00
27	210810015RT1	Kabel CYKY J5x16mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	382,00	168,00	64 176,00
28	21-100	Úprava stáv. rozvaděče VO - výměna svorkovnice vč. materiálu Cena zahrnuje výměnu stožárové svorkovnice za typ pro okružové zapojení 3xCYKY-J5x16	kus	1,00	750,00	750,00
29	21-101	Veřejné osvětlení - revize	hod	20,00	500,00	10 000,00
30	59223104	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 20/100	kus	9,00	450,00	4 050,00
		9		9,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				322 692,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
31	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4 0,25*10	m3	2,50	358,00	895,00
				2,50		
32	460200254RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4 ruční výkop rýhy 335-8	m	327,00	325,00	106 275,00
				327,00		
33	460200285RT1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.5 strojní výkop rýhy ul.Husova:8	m	8,00	250,00	2 000,00
				8,00		
34	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm 335	m	335,00	84,00	28 140,00
				335,00		
35	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm 320	m	320,00	65,00	20 800,00
				320,00		
36	460560254R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 4 335	m	335,00	175,00	58 625,00
				335,00		
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				216 735,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,99	200,00	197,60
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,59	12,00	403,10
39	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,99	150,00	148,20
40	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,99	15,00	14,82
41	979098191U00	Skládkovné sutí netříděné	t	0,99	150,00	148,20
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				911,92

VRN

10000

CELKEM BEZ DPH

594 059


OSP, spol. s r. o.
 Círužní 394
 672 01 Mor. Krumlov
 DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
 Telefon: 515 322 341, 515 322 257

Více a méněpráce

A Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Přípočet za dlažbu tl. 80 mm v šířce pásu 2,00 m				
1		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	40,00	117,00	4 680,00
2		komunikace:0,1*(160)*2,00 + (0,50*160*0,10)		40,00		
3		Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	40,00	15,00	600,00
4		Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	40,00	115,00	4 600,00
5		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	40,00	40,00	1 600,00
6		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,00	130,00	5 200,00
7		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	40,00	110,00	4 400,00
8		Podklad komunikací štěrkodrti +10cm (160*2)	m2	300,00	60,00	18 000,00
9		Podklad komunikací štěrkodrti +10cm	m2	60,00	60,00	3 600,00
10	59245308	Dlažba přírodní 20x10x8- PŘÍPLATEK	m2	338,00	67,00	22 646,00
11	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6- dodávka	m2	60,00	120,00	7 200,00
12		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	59,00	40,00	2 360,00
13	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	60,00	160,00	9 600,00
14	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	40,00	120,00	4 800,00
	Celkem za	Přípočet za dlažbu tl. 80 mm v šířce pásu 2,00 m				89 286,00
Díl:		Dodávka dopravní značek a sloupů dle nového požadavku				
15		Dodávka dopravní značek a sloupů dle nového - jedná se o dodávku 2 kusů stožáru, 2 kusů patek, 2kusy značka A22 a 2 kusy značka E12, kotvíci a spojovací materiál	kpl.	1,00	7 428,00	7 428,00
	Celkem za	Dodávka dopravní značek a sloupů dle nového požadavku				7 428,00
Díl:		Sanace podloží - část U MOSTU				
16		Betonová deska tl. 200 mm	m2	8,00	460,00	3 680,00
17		Geotegtilie 500 g	m2	60,00	55,00	3 300,00
	Celkem za	Sanace podloží - část U MOSTU				6 980,00
Díl:		Sanace podloží - vjezd Jiříkovský				
18		Betonová deska tl. 200 mm	m2	10,00	460,00	4 600,00
	Celkem za	Sanace podloží - vjezd Jiříkovský				4 600,00

Celkem vícepráce bez DPH

108 294,00

A Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Méněpráce				
1		dodávka svítidel parkových /rozpočet úsek Okružní - S.K. Neumanna (svítidla dodával investor)	kus	-10,00	4 100,00	-41 000,00
1		dodávka svítidel parkových /rozpočet úsek Husova - Okružní	kus	-9,00	4 100,00	-36 900,00
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,15	730,00	-109,50
21	275310010RA0	Základová patka z betonu C 8/10, včetně bednění	m3	-0,15	2 870,00	-430,50
25	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	-1,00	400,00	-400,00
28	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-10,00	70,00	-700,00
30	91-101	Dodávka a osazení parkových laviček vč. kotevního trnu,řetězu a zámku	kpl	-3,00	5 000,00	-15 000,00
31	40445033.A	Značka dopr.příkazová C1-C14b 700 fóli 2, HIG10letá	kus	-3,00	1 250,00	-3 750,00
32	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový 2,5*3	m	-7,50	350,00	-2 625,00
				7,50		
33	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů 3	kus	-3,00	400,00	-1 200,00
				3,00		
34	40445964.A	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500 4*3	kus	-12,00	50,00	-600,00
				12,00		
35	40445965.A	Dopravní příslušenství, matice M 16 4*3	kus	-12,00	5,00	-60,00
				12,00		
36	40445966.A	Dopravní příslušenství, podložka 17 4*3	kus	-12,00	5,00	-60,00
				12,00		
37		Rezerva rozpočtu	kus	-1,00	10 000,00	-10 000,00
				0,00		
	Celkem za	Méněpráce				-112 835,00

Celkem méněpráce bez DPH

-112 835,00

Celkem více a méněpráce bez PDH

-4 541,00