

Smlouva o dílo č. 133/70/2014

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel : Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov

zastoupené : Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města

zástupce ve věcech technických : Kočí Václav

IČO : 00293199

DIČ : CZ 00293199

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 2924741/0100

1.2. Zhotovitel : OSP, spol. s r. o.

zastoupený : Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních : Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

b) technických : Luboš Sobotka

IČO : 44026421

DIČ : CZ44026421

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu : 15602741/0100

čl. 2 **Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení díla:

„Oprava fasád, výměna výplní a sanace zdiva arkád“

a to zejména :

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců na staveništi a v okolí staveniště, dodržování platných předpisů,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dle ČSN a požadavků dotčených orgánů (revize a protokoly),
- zajištění povolení k záboru veřejného prostranství, včetně poplatků s tím spojených.
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, náklady na údržbu staveniště a pořádek a čistotu po dobu výstavby.
- zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu, včetně poplatků za uložení.
- úklid staveniště a odstranění staveniště, kompletní úklid stavby

Místo plnění díla : Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, budova Městského úřadu

2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

2.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavateli podléhají zveřejnění na úřední desce objednatele.

čl. 3 **Termíny plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

zahájení stavebních prací : od 15.11.2014
ukončení stavebních prací : do 31.5.2015

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, podkladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě).

3.2 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

3.3. Zahájení prací je podmíněno :

- podpisem smlouvy o dílo
- předáním a převzetím staveniště
- předáním realizační projektové dokumentace

3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele .

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

Nabídková cena bez DPH	1.739.910,- Kč
DPH v aktuální výši	365.381,- Kč
Cena vč. DPH	2.105.291,- Kč

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Položkový rozpočet je povinnou přílohou smlouvy o dílo a je zpracován v programu RTS nebo URSI.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

- a) dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud z důvodů na straně objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla za termín 31.5.2015,
- c) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

4.3. Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen po projednání se stavebním dozorem stavby oznámit do 48 hod objednateli. Jejich případné provedení musí být projednáno a odsouhlaseno objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4.4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém položkovém rozpočtu obsažena, bude použit platný ceník URS, RTS.

čl. 5 **Financování**

5.1. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací jednorázově do 30 dnů od řádného předání díla. Splatnost předložených faktur činí **30 dní** ode dne doručení.

Souписы skutečně provedených prací budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele po provedení kontrolního dne.

5.1.1. Zálohy objednatelem nebudou poskytovány.

5.2. Po kompletním dokončení díla bude vystavena konečná faktura.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat :

- výslovný název "konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši DPH,
- soupis všech uhrazených faktur,
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

Bez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

čl. 6 **Staveniště**

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby.

6.2. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody, pokud to bude v technických možnostech objednatele. Na tyto odběry budou instalovány podružné měřiče spotřeby zhotovitele.

6.3. Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro zařízení staveniště pokud bude zřizováno.

6.4. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

čl. 7 **Provádění díla**

7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.

7.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru objednatele, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.

7.3. Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

7.4. Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele Ing. Ladislav Křemeček

7.5. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici.

Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány veškeré odchylky od schválené stavební dokumentace vzniklé v průběhu stavby.

7.6. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.7. Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. **7.8.** Zhotovitel bude vyvážet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku v lokalitě obce Žabičce (Únanov) a doklady o uložení suti předá objednateli. Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hluknost, prašnost).

7.9. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatелеm a v souladu se stanoviskem NPÚ.

čl. 8 **Kontrola provádění díla**

8.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla - technický dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

čl. 9

Předání a převzetí díla

9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stanoviskem všech dotčených účastníků řízení a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude pořízen zápis.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. Zhotovitel připraví k převjímacímu řízení nezbytné doklady .

9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící užívání podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

čl. 10

Záruky

10.1. Zhotovitel přebírá záruku za dílo **60 měsíců**.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

10.2. Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do **10 dnů** po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii jejího odstranění.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

10.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

10.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s popsáním vady a jakým způsobem se projevuje.

čl. 11

Sankce

11.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši **0,1 % ze smluvní ceny uvedené v článku 4** za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezažádá odstranění oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstranění reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpозději do 7 dnů po předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.

11.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

11.3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

čl. 12

Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.)

12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

čl. 13

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její schůzi konané dne2014.

mimořádně!

V Moravském Krumlově, dne 7. 11. 2014

V Moravském Krumlově, dne 31.10.2014


Za objednatele :



Mgr. Tomáš Třetina
starosta Města Moravský Krumlov



Za zhotovitele :



OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 02 Moravský Krumlov
DIČ: CZ4402942, IČO: 44029421
Telefon: 516 322 391, 316 322 353

Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel společnosti OSP, spol. s r. o.

Příloha: Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby

Datum: 31.10.2014

Stavba : 2014/15

M.Krumlov - oprava fasád Měú

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : OSP spol. s r.o.
Okružní 394
672 01, Moravský Krumlov

IČO : 44026421

DIČ : CZ44026421

Za zhotovitele : OSP spol. s r.o.

Za objednatele :

OSP spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 615 322 344, 615 322 356

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 739 910,00
DPH	21 %	365 381,00
Cena celkem za stavbu		2 105 291

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Fasáda - uliční strana	343 699	0	284 049	59 650	16,3
02 Fasáda - atrium	360 196	0	297 683	62 513	17,1
03 Výměna výplní a sanace arkád	1 401 396	0	1 158 179	243 218	66,6
Celkem za stavbu	2 105 291	0	1 739 910	365 381	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	343 699	0	284 049	59 650	16,3
02	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	360 196	0	297 683	62 513	17,1
03	2014/15 Měú M.Krumlov - výměna výplní arkád.	1 401 396	0	1 158 179	243 218	66,6
	Celkem za stavbu	2 105 291	0	1 739 910	365 381	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	4,4	75 716	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,1	35 863	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	26,9	468 306	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,1	1 813	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,4	24 733	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,9	0	15 080	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0,1	0	2 189	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	46,9	0	815 677	0	0	0
783 Nátěry	2,3	0	40 409	0	0	0
784 Malby	0,2	0	4 152	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,0	566	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8,7	151 190	0	0	0	0

95	Dokončovací konstrukce na pozemních	1,1	19 262	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,6	9 734	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1,3	23 304	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,2	21 473	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,8	30 765	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	862 726	877 507	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2014/15	M.Krumlov - oprava fasád Měú	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Fasáda - uliční strana	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014/15		M.Krumlov - oprava fasád Měú	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	259 299	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	24 750	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		284 049	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		284 049	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		284 049	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Čemerka	Jméno :		Jméno :	
Datum : 19.8.2014	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			284 049 Kč
DPH	21,0 %			59 650 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				343 699 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet :	2014/15
Objekt :	01 Fasáda - uliční strana		M.Krumlov - oprava fasád Měú

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	10 296	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	176 232	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	52 421	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 188	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 252	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 638	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 921	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 865	0	0	0
783 Nátěry	0	16 964	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 272	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	259 299	24 750	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	284 049	0
Oborová přírážka	0	0,0	284 049	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	284 049	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	284 049	0
Zařízení staveniště	0	0,0	284 049	0
Provoz investora	0	0,0	284 049	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	284 049	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	284 049	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	01 Fasáda - uliční strana	M.Krumlov - oprava fasád Měú

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky řimsa:31,2*3	m	93,60 93,60	110,00	10 296,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 296,00
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	602011105V1	Postřik maltou vápenou provzdušněnou - ručně přísadou např. IMESTÁ IBS 50. Jedná se o silikonový emulzní přípravek určený k hydrofobizaci maltových směsí. sokl:32,8*1 -2,1*1*3	m2	26,50 32,80 -6,30	45,00	1 192,50
3	60201112V2	Omítka jádr.vápenná provzdušněná- ručně, tl.40 mm sokl:32,8*1 -2,1*1*3	m2	26,50 32,80 -6,30	332,00	8 798,00
4	602011152R00	Štuk na stěnách vápenná provzdušně ručně tl. 3 mm Štuk na stěnách sanační Cemix 034 ručně tl. 5 mm, sokl:32,8*1 -2,1*1*3	m2	26,50 32,80 -6,30	110,00	2 915,00
5	6020111V3	Spárování maltou vápenou provzduš., cihel do hl. 30mm sokl:32,8*1 -2,1*1*3	m2	26,50 32,80 -6,30	195,00	5 167,50
6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund, 32,8*13+1,7*2,7 -(1,1*1,8*24+2,1*2,1*3+3,14*1,2*1,2/2*3) ostění:0,2*(1,1+1,8*2)*24 sokl-otlučení 100% :-26,5	m2	359,52 430,99 -67,53 22,56 -26,50	30,00	10 785,53
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna+dveře:(1,1*1,8*24+2,1*2,1*3+3,14*1,2*1,2/2*3) řimsy:0,5*(31,5+11)	m2	88,78 67,53 21,25	35,00	3 107,38
8	622423222R00	Oprava vněj. omítek III,do20%, štuk na 100% plochy 32,8*12+1,7*2,7+0,3*4,5*2 -(1,1*1,8*24+2,1*2,1*3+3,14*1,2*1,2/2*3) ostění:0,2*(1,1+1,8*2)*24+0,3*8*3 sokl-otlučení 100% :-26,5	m2	336,62 400,89 -67,53 29,76 -26,50	212,00	71 362,93
9	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová barevná skupina II Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II 32,8*12+1,7*2,7+0,3*4,5*2 -(1,1*1,8*24+2,1*2,1*3+3,14*1,2*1,2/2*3) ostění:0,2*(1,1+1,8*2)*24+0,3*8*3	m2	363,12 400,89 -67,53 29,76	172,00	62 456,23
10	622902110R00	Očištění po opravách, řims a šambrán Aktualizace-Název v DZ: Očištění po opravách,kamenných řims a šambrán, řimsy:31,2*0,5+31,2*0,15+11*0,5 šambrány:0,15*(1,3+2*2)*24	m2	44,86 25,78 19,08	71,00	3 185,06
11	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou 32,8*12+1,7*2,7+0,3*4,5*2 -(1,1*1,8*24+2,1*2,1*3+3,14*1,2*1,2/2*3) ostění:0,2*(1,1+1,8*2)*24+0,3*8*3	m2	363,12 400,89 -67,53 29,76	20,00	7 262,35
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						176 232,48
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měů	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	01 Fasáda - uliční strana	M.Krumlov - oprava fasád Měů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 33*12+2*3	m2	402,00 402,00	31,00	12 462,00
13	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 402*2	m2	804,00 804,00	27,00	21 708,00
14	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	402,00	23,00	9 246,00
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	402,00	11,00	4 422,00
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 402*2	m2	804,00 804,00	2,20	1 768,80
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 402	m2	402,00 402,00	7,00	2 814,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				52 420,80
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
18	952901111R00	Vyčištění prosotru pod lešením - po dokončení stavby Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, 33*1,5	m2	49,50 49,50	20,00	990,00
19	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném dtz konzol, štítů apod.:3	kus	3,00 3,00	66,00	198,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 188,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
20	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného dtz konzol, štítů apod.:3	kus	3,00 3,00	35,00	105,00
21	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % 32,8*12+1,7*2,7+0,3*4,5*2 -(1,1*1,8*24+2,1*2,1*3+3,14*1,2*1,2/2*3) ostění:0,2*(1,1+1,8*2)*24+0,3*8*3 sokl-otlučení 100% :-26,5	m2	336,62 400,89 -67,53 29,76 -26,50	8,60	2 894,91
22	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % sokl:32,8*1 -2,1*1*3	m2	26,50 32,80 -6,30	41,00	1 086,50
23	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. sokl:32,8*1 -2,1*1*3	m2	26,50 32,80 -6,30	44,00	1 166,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				5 252,41
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
24	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	16,97	450,00	7 637,63
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 637,63
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
25	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových 13,5*2	m	27,00 27,00	105,00	2 835,00
26	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm dočasná demontáž:13,5*2	m	27,00 27,00	18,00	486,00
27	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 100	%	100,00 100,00	2,00	200,00
28	764-100	Klempířské práce - příplatek za pracnost demontáž a zpětná montáž svodů	hod	10,00	240,00	2 400,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				5 921,00
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
29	765718431U00	Pokrytí římsa -30cm bobrovka	m	5,00	232,00	1 160,00
30	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti 5	m	5,00 5,00	18,00	90,00
31	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	100,00	6,15	615,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	01 Fasáda - uliční strana	M.Krumlov - oprava fasád Měú

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		100		100,00		
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				1 865,00
Díl:	783	Nátěry				
32	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x svody:0,4*13*2 parapety:1,7*0,3*24 žlab:0,4*2*31,7	m2	48,00 10,40 12,24 25,36	44,00	2 112,00
33	783522120R00	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva Balakom 48	m2	48,00 48,00	85,00	4 080,00
34	78380181V1	Odstanění nátěrů z omítek fasády, oškrabáním složitost III 32,8*12+1,7*2,7+0,3*4,5*2 -(1,1*1,8*24+2,1*2,1*3+3,14*1,2*1,2/2*3) ostění:0,2*(1,1+1,8*2)*24+0,3*8*3 sokl-otlučení 100% :-26,5	m2	336,62 400,89 -67,53 29,76 -26,50	32,00	10 771,76
	Celkem za	783 Nátěry				16 963,76
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,46	235,00	1 283,24
36	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	16,38	19,00	311,26
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,46	210,00	1 146,73
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	158,36	13,50	2 137,84
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,46	95,00	518,76
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,46	10,00	54,61
41	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	5,46	150,00	819,09
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 271,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2014/15	M.Krumlov - oprava fasád Měú	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Fasáda - atrium		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014/15	M.Krumlov - oprava fasád Měú		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	265 517	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	32 166	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		297 683	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		297 683	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		297 683	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Čemerka	Jméno :		Jméno :	
Datum : 19.8.2014	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			297 683 Kč
DPH	21,0 %			62 513 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				360 196 Kč

Poznámka :

Sanace vlhkosti a oprava omítek soklové částí zdiva není součástí rozpočtu. Bylo řešeno v rámci samostatné PD!

Stavba : 2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú
 Objekt : 02 Fasáda - atrium

Rozpočet : 2014/15
 M.Krumlov - oprava fasád Měú

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 080	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	151 939	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	81 715	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 184	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 040	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 573	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 159	0	0	0
783 Nátěry	0	23 007	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 985	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	265 517	32 166	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	297 683	0
Oborová přírážka	0	0,0	297 683	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	297 683	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	297 683	0
Zařízení staveniště	0	0,0	297 683	0
Provoz investora	0	0,0	297 683	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	297 683	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	297 683	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měů	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	02 Fasáda - atrium	M.Krumlov - oprava fasád Měů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky řimsa: 16*4 16*4	m	128,00 64,00 64,00	110,00	14 080,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						14 080,00
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund, 16*6*4 -(3,14*1,1*1,1/2*5+1,1*1,8*5)*4 ostění : 0,2*(3*5+1,1*5+1,8*2*5)*4	m2	337,21 384,00 -77,59 30,80	25,00	8 430,15
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení (2,3*1,5*4+2,2*2,2+3,14*1,1*1,1/2*5+1,1*1,8*5)*4	m2	152,15 152,15	35,00	5 325,39
4	622423222R00	Oprava vněj. omítek III, do 20%, štuk na 100% plochy 16*6*4 -(3,14*1,1*1,1/2*5+1,1*1,8*5)*4 ostění : 0,2*(3*5+1,1*5+1,8*2*5)*4	m2	337,21 384,00 -77,59 30,80	212,00	71 487,67
5	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová barevná skupina II Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II 16*6*4 -(3,14*1,1*1,1/2*5+1,1*1,8*5)*4 ostění : 0,2*(3*5+1,1*5+1,8*2*5)*4	m2	337,21 384,00 -77,59 30,80	172,00	57 999,43
6	622902110R00	Očištění po opravách, říms a šambrán Očištění po opravách, kamenných říms a šambrán, 0,2*16*4 0,4*16 šambrány: 0,2*3*5+0,2*(2*2+1,3)*5	m2	27,50 12,80 6,40 8,30	71,00	1 952,50
7	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak. vodou 16*6*4 -(3,14*1,1*1,1/2*5+1,1*1,8*5)*4 ostění : 0,2*(3*5+1,1*5+1,8*2*5)*4	m2	337,21 384,00 -77,59 30,80	20,00	6 744,12
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						151 939,26
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
8	941941031R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m 16*8*4	m2	512,00 512,00	31,00	15 872,00
9	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031 512*3	m2	1 536,00 1 536,00	27,00	41 472,00
10	941941831R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	512,00	23,00	11 776,00
11	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	512,00	11,00	5 632,00
12	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 1536	m2	1 536,00 1 536,00	2,20	3 379,20
13	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	512,00	7,00	3 584,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						81 715,20
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
14	952901111R00	Vyčištění prosotru pod lešením - po dokončení stavby Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, 16*1,5*4	m2	96,00 96,00	20,00	1 920,00
15	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	4,00	66,00	264,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 184,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	02 Fasáda - atrium	M.Krumlov - oprava fasád Měú

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva cihelného markýza:4	kus	4,00 4,00	35,00	140,00
17	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 % 337,206	m2	337,21 337,21	8,60	2 899,97
Celkem za		97 Prorážení otvorů				3 039,97
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
18	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	19,05	450,00	8 573,18
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 573,18
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
19	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	33,00	105,00	3 465,00
20	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 8,5*3+7,5	m	33,00 33,00	18,00	594,00
21	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 150	%	150,00 150,00	2,00	300,00
22	764-100	Klempířské práce - příplatek za pracnost demontáž a zpětná montáž svodů	hod	20,00	240,00	4 800,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				9 159,00
Díl:	783	Nátěry				
23	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x parapety:0,4*1,7*5*4 žlab:0,5*2*16*4 svody:0,4*8*3+7,5	m2	94,70 13,60 64,00 17,10	44,00	4 166,80
24	783522120R00	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva Balakom	m2	94,70	85,00	8 049,50
25	78380181V1	Odstranění nátěrů z omítek fasády, oškrabáním složitost III 16*6*4 -(3,14*1,1*1,1/2*5+1,1*1,8*5)*4 ostění :0,2*(3*5+1,1*5+1,8*2*5)*4	m2	337,21 384,00 -77,59 30,80	32,00	10 790,59
Celkem za		783 Nátěry				23 006,89
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,47	235,00	815,47
27	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	10,41	19,00	197,80
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,47	210,00	728,72
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,63	13,50	1 358,55
30	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,47	95,00	329,66
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3,47	10,00	34,70
32	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	3,47	150,00	520,52
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 985,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2014/15	Měú M.Krumlov - výměna výplní ark	JKSO
Objekt			SKP
03		Výměna výplní a sanace arkád	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2014/15		M.Krumlov - oprava fasád Měú	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	337 911	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	820 268	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 158 179	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 158 179	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 158 179	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Čemerka		Jméno :	Jméno :
Datum : 19.8.2014		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 158 179 Kč
DPH	21,0 %		243 218 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 401 397 Kč

Poznámka :

Stavba : 2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú
 Objekt : 03 Výměna výlní a sanace arkád

Rozpočet : 2014/15
 Měú M.Krumlov - výměna výlní arkád. d

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	75 716	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	11 487	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	140 135	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 813	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	24 733	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	566	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	17 054	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	15 890	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 734	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	15 012	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 262	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	815 677	0	0	0
783 Nátěry	0	439	0	0	0
784 Malby	0	4 152	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	20 508	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	337 911	820 268	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 158 179	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 158 179	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 158 179	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 158 179	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 158 179	0
Provoz investora	0	0,0	1 158 179	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 158 179	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 158 179	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měů	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	03 Výměna výplní a sanace arkád	Měů M.Krumlov - výměna výplní arkád. dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
1	28160612V1	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel.tl.do 90cm ve zdivu cihelném, vč. dodání hmoty materiálu.	m	18,40	2 360,00	43 424,00
<p>POSTUP SANACE: maltové spáry. Hloubka vrtů by měla být max. o 40 mm kratší než je tloušťka zdiva, tedy 86cm. Vyvrtání otvorů se - Po vyvrtání otvory pročištíme od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. provedení výplně přes trubičkový nástavec použijeme ještě trubičkový nástavec s kónickou gumovou koncovkou pro zamezení možných výronů krému po jeho aplikaci. Zatěsnění vrtů po injektáži se týká pouze vodorovných vrtů v</p> <p>Jako aplikační krém může být použit např. SikaMur InjectoCream, nebo AquaStop Cream apod..</p>						
0,9*4*4				14,40		
1*4				4,00		
2	28160612V2	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel.tl.do 30cm ve zdivu cihelném, vč. dodání hmoty materiálu.	m	41,40	780,00	32 292,00
<p>POSTUP SANACE: maltové spáry. Hloubka vrtů by měla být max. o 40 mm kratší než je tloušťka zdiva, tedy 26cm. Vyvrtání otvorů se - Po vyvrtání otvory pročištíme od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. provedení výplně přes trubičkový nástavec použijeme ještě trubičkový nástavec s kónickou gumovou koncovkou pro zamezení možných výronů krému po jeho aplikaci. Zatěsnění vrtů po injektáži se týká pouze vodorovných vrtů v</p> <p>Jako aplikační krém může být použit např. SikaMur InjectoCream, nebo AquaStop Cream apod..</p>						
2,3*18				41,40		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				75 716,00
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	113,34	35,00	3 966,90
99,54+13,8				113,34		
4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. ostění nad úrovní nových omítek zevnitř i zvenku:4*20*2	m	160,00	47,00	7 520,00
				160,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				11 486,90
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
5	602011105V1	Postřik maltou vápenou provzdušněnou - ručně vápennou omítkou s hydrofobizační přísadou např. IMESTA IBS 50. Jedná se o silikonový emulzní přípravek určený k	m2	165,53	45,00	7 448,85
vnitřní:						
1,85*17,8*4				131,72		
ostění:0,25*1,28*2*(18+2)				12,80		
-2,3*1,28*(18+2)				-58,88		
vnější:						
1,95*16,15*4				125,97		
ostění:0,25*1,28*2*(18+2)				12,80		
-2,3*1,28*(18+2)				-58,88		
6	60201112V2	Omítka jádr.vápenná provzdušněná- ručně, tl.20 mm Technologie provzdušnění viz PD!	m2	165,53	278,00	46 017,34
vnitřní:						
1,85*17,8*4				131,72		
ostění:0,25*1,28*2*(18+2)				12,80		
-2,3*1,28*(18+2)				-58,88		
vnější:						

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	03 Výměna výplní a sanace arkád	Měú M.Krumlov - výměna výplní arkád. dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,95*16,15*4		125,97		
		ostění:0,25*1,28*2*(18+2)		12,80		
		-2,3*1,28*(18+2)		-58,88		
7	602011152R00	Štuk na stěnách vápenná provzdušně ručně tl. 3 mm Technologie provzdušnění viz PD! Štuk na stěnách sanační Cemix 034 ručně tl. 5 mm, vnitřní: 1,85*17,8*4 ostění:0,25*1,28*2*(18+2) -2,3*1,28*(18+2) vnější: 1,95*16,15*4 ostění:0,25*1,28*2*(18+2) -2,3*1,28*(18+2)	m2	165,53	110,00	18 208,30
				131,72		
				12,80		
				-58,88		
				125,97		
				12,80		
				-58,88		
8	6020111V3	Spárování maltou vápennou provzduš., cihel do hl. 30mm Technologie provzdušnění viz PD! 85,64+79,89	m2	165,53	195,00	32 278,35
				165,53		
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 99,54+13,8	m2	113,34	35,00	3 966,90
				113,34		
10	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina II Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová Keim barevná skupina II vnitřní: 1,85*17,8*4 ostění:0,25*1,28*2*(18+2) -2,3*1,28*(18+2) vnější: 1,95*16,15*4 ostění:0,25*1,28*2*(18+2) -2,3*1,28*(18+2) ostění nad úrovní nových omítek zvenku:0,4*4*20	m2	197,53	155,00	30 617,15
				131,72		
				12,80		
				-58,88		
				125,97		
				12,80		
				-58,88		
				32,00		
11	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou vnější: 1,95*16,15*4 ostění:0,25*1,28*2*(18+2) -2,3*1,28*(18+2)	m2	79,89	20,00	1 597,80
				125,97		
				12,80		
				-58,88		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				140 134,69
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
12	632451021R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm parapety:0,3*2,3*18	m2	12,42	146,00	1 813,32
				12,42		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 813,32
Díl: 64	Výplně otvorů					
13	641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2 18	kus	18,00	185,00	3 330,00
				18,00		
14	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (2,3+6,5)*18 5,6*2	m	169,60	34,00	5 766,40
				158,40		
				11,20		
15	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2 2	kus	2,00	470,00	940,00
				2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	03 Výměna výplní a sanace arkád	Měú M.Krumlov - výměna výplní arkád. dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm 2,3*18	m	41,40 41,40	355,00	14 697,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				24 733,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	919731200U00	Řezání podkladu betonového hl 10cm podlaha pro širší rámy dveří :2,3*2	m	4,60 4,60	123,00	565,80
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				565,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 16,15*1,5*4*2	m2	193,80 193,80	88,00	17 054,40
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				17 054,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 16,15*5*4	m2	323,00 323,00	20,00	6 460,00
20	952901111V1	Vyčištění okolí budov úklid zpevněných ploch pod lešením 16,15*1,5*4	m2	96,90 96,90	35,00	3 391,50
21	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. držáky květináčů na oknech:18	kus	18,00 18,00	66,00	1 188,00
22	95-103	Stěrka z restaur. malty tl. 3mm vnější parapety kamene. Postup bude následující: - stávající parapet se důkladně očistí a zbaví se všech nesoudržných částí omítek a zdiva - případné větší nerovnosti budou vyspraveny pytlouvanou cementovou maltou podklad bude před aplikací zvlhčen, první vrstva v tl. do 1mm bude provedena z hmoty kašovitě konzistence (řidší), (spotřeba 3dcl/m2). 0,15*2,3*18	m2	6,21 6,21	465,00	2 887,65
23	95-104	Nátěr hydrofobizační, Fungosil SNL vnější parapety (spotřeba 3dcl/m2). 0,15*2,3*18	m2	6,21 6,21	316,00	1 962,36
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 889,51
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 v místě prahů dveří:0,05*0,1*2,3*2	m3	0,02 0,02	2 470,00	56,81
25	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 2*18	kus	36,00 36,00	13,00	468,00
26	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 2*2	kus	4,00 4,00	18,00	72,00
27	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2 2,3*2,66*18	m2	110,12 110,12	65,00	7 158,06
28	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2,3*3,26*2	m2	15,00 15,00	132,00	1 979,47
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				9 734,34
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1,85*17,8*4 ostění:0,25*1,28*2*(18+2) -2,3*1,28*(18+2)	m2	85,64 131,72 12,80 -58,88	52,00	4 453,28
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 1,95*16,15*4	m2	79,89 125,97	41,00	3 275,49

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	03 Výměna výlní a sanace arkád	Měú M.Krumlov - výměna výplní arkád. dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění:0,25*1,28*2*(18+2)		12,80		
		-2,3*1,28*(18+2)		-58,88		
31	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	165,53	44,00	7 283,32
		85,64+79,89		165,53		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						15 012,09
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	11,69	450,00	5 262,08
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						5 262,08
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
33	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	18,00	35,00	630,00
		18		18,00		
34	766621013U00	Mtž okno jedn pevné v 2,5m- zed'	m2	110,12	480,00	52 859,52
		2,3*2,66*18		110,12		
35	766660451U00	Mtž vchod dveře 2kř zdivo	kus	2,00	2 510,00	5 020,00
36	766669922R00	Osazení vložky Fab	kus	2,00	25,00	50,00
		Oprava dveří - výměna vložky Fab,				
37	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00	225,00	450,00
38	766-100	Okno dřevěné z lep. hranolu, 230x260cm zaskl. Ditherm sklem, vč. povrch úpravy a kování	m2	99,54	6 270,00	624 115,80
		Okna budou provedena dle specifikace uvedené v PD. Součástí dodávky i povrchová úprava a to min. ve 4 vrstvách a kování historizujícího vzhledu. Součástí dodávky dvoukřídých oken bude i obloukový neotevíravý nadsvětlik.				
		5,53*18		99,54		
39	766-101	Dveře 2kř. dřevěné z lep. hranolu, 230x326cm zaskl. ditherm sklem, vč. povrch úpravy a kování	m2	13,80	9 100,00	125 580,00
		Okna budou provedena dle specifikace uvedené v PD. Součástí dodávky i povrchová úprava a to min. ve 4 vrstvách a kování historizujícího vzhledu. Součástí dodávky dvoukřídých dveří bude i obloukový neotevíravý nadsvětlik.				
		6,9*2		13,80		
40	549146V1	Dveřní kování - štítek, klika-klika kování historizujícího vzhledu	kus	2,00	2 740,00	5 480,00
41	549240V1	Vložka FAB	kus	2,00	680,00	1 360,00
42	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	100,00	1,32	132,00
		100		100,00		
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						815 677,32
Díl: 783	Nátěry					
43	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	4,14	106,00	438,84
		držáky květináčů:2,3*0,1*18		4,14		
Celkem za 783 Nátěry						438,84
Díl: 784	Malby					
44	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	80,00	13,70	1 096,00
		Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x, ostění nad úrovní nových omítek zevnitř:1*4*20		80,00		
45	784165512R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	80,00	38,20	3 056,00
		Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x, ostění nad úrovní nových omítek zevnitř :1*4*20		80,00		
Celkem za 784 Malby						4 152,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,65	235,00	3 442,42
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	498,05	19,00	9 462,97
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,65	210,00	3 076,21

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	03 Výměna výlní a sanace arkád	Měú M.Krumlov - výměna výplní arkád. dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,59	13,50	791,02
50	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,65	95,00	1 391,62
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,65	10,00	146,49
52	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	14,65	150,00	2 197,29
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				20 508,01