

Smlouva o dílo č. 97/2015.....

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

---

čl. 1  
Smluvní strany

**1.1. Objednatel :** Město Moravský Krumlov  
nám. Klášterní 125  
672 11 Moravský Krumlov

zastoupené : Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města

zástupce ve věcech technických : Mgr. Zdeněk Zvránek.....

IČO : 00293199

DIČ : CZ 00293199

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 2924741/0100

**1.2. Zhotovitel :** MBM TRADE CZ, s.r.o.  
Starokolínská 308  
Újezd nad Lesy  
190 16 Praha 9

zastoupený : Ing. Borysem Moldovanem

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních : Ing. Borys Moldovan

b) technických : Ing. Borys Moldovan

IČO : 255 07 222

DIČ : CZ25507222

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu : 19-7697090297/0100

**čl. 2**  
**Předmět smlouvy**

**2.1.** Předmětem smlouvy je provedení veškerých prací nutných k úplnému dokončení díla:

**„Oprava povrchu místních komunikací Rokytná“**

a to zejména :

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, včetně dopravního značení , jeho udržování a přemísťování.
- zajištění vytýčení stavby a hranic staveniště, vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby jejich zpětné předání správcům sítí.
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dle ČSN a požadavků dotčených orgánů ( revize a protokoly),
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, náklady na údržbu staveniště a pořádek a čistotu po dobu výstavby.
- zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu, včetně poplatků za uložení.
- úklid staveniště a odstranění staveniště, kompletní úklid stavby

Místo plnění: Moravský Krumlov, místní část Rokytná, Katastrální území: Rokytná, pozemky parc.č. 3/1, 4, 25, 37/1, 58/1, 130, 140/1, 164 a 165/4

**2.2** Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

**2.3.** Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

**2.4.** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem podléhají zveřejnění na úřední desce objednatele.

### **čl. 3**

#### **Termíny plnění**

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

zahájení stavebních prací : 08/2015

ukončení stavebních prací : 09/2015

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a podkladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě)

**3.2** Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

**3.3.** Zahájení prací je podmíněno :

- podpisem smlouvy o dílo
- předáním a převzetím staveniště

**3.4.** Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele .

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

### **čl. 4**

#### **Cena díla**

**4.1.** Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

Nabídková cena bez DPH	1 861 739 Kč
DPH v aktuální výši	390 965 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2 252 705 Kč</b>

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Cena za dílo je platná do 31.12.2015

Položkový rozpočet je povinnou přílohou smlouvy o dílo a je zpracován v programu RTZ nebo URS.



Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

**4.2.** Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

- a) dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud z důvodů na straně objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla,
- c) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

**4.3.** Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen po projednání se stavebním dozorem stavby oznámit do 48 hod objednateli. Jejich případné provedení musí být projednáno a odsouhlaseno objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

**4.4.** Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

**4.5.** Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky.

**4.6.** Nelze – li jednotkovou cenu určit popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\begin{array}{ccc} \text{cena prací či dodávek} & & \text{cena obdobných prací, příp.cena} \\ & & \text{příslušného stavebního objektu, příp. cena stavby} \\ \text{-----} & = & \text{-----} \\ \text{cena uvedená v sazebníku ÚRS Praha a.s.} & & \text{cena uvedená v sazebníku ÚRS Praha a.s.} \end{array}$$

**4.7.** Nelze – li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

## **čl. 5**

### **Financování**

**5.1.** Provedené práce budou hrazeny na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací, jednorázově do 30 dnů od řádného předání díla. Splatnost předložených faktur činí **30 dní** ode dne doručení.

Souписы skutečně provedených prací budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele po provedení kontrolního dne včetně záznamu do stavebního deníku.

**5.1.1.** Zálohy objednatelem nebudou poskytovány.

**5.2.** Po kompletním dokončení díla bude vystavena konečná faktura.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat :

- výslovný název "konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou výši DPH,
- soupis všech uhrazených faktur,

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.  
Bez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

## **čl. 6** **Staveniště**

- 6.1.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby.
- 6.2.** Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody, pokud to bude v technických možnostech objednatele. Na tyto odběry budou instalovány podružné měřiče spotřeby zhotovitele.
- 6.3.** Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro zařízení staveniště pokud bude zřizováno.
- 6.4.** Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

## **čl. 7** **Provádění díla**

- 7.1.** Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.
- 7.2.** Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému doзору objednatele, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- 7.3.** Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
- 7.4.** Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele .....
- 7.5.** Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici.  
Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány veškeré odchylky od schválené stavební dokumentace vzniklé v průběhu stavby.
- 7.6.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.7.** Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku.
- 7.8.** Zhotovitel bude vyvázet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku v lokalitě obce Žabičce (Únanov) a doklady o uložení sutí předá objednateli. Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hluknost, prašnost).
- 7.9.** Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelům a v souladu se stavebním povolením.



## **čl. 8**

### **Kontrola provádění díla**

**8.1.** Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla - technický dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).

**8.2.** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

**8.3.** Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

## **čl. 9**

### **Předání a převzetí díla**

**9.1.** Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stavebním povolením a stanoviskem všech dotčených účastníků řízení k tomuto stavebnímu povolení a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis.

**9.2.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

**9.3.** Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady .

**9.4.** Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící užívání podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

**9.5.** V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

## **čl. 10**

### **Záruky**

**10.1.** Zhotovitel přebírá záruku za dílo **60 měsíců.**

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

**10.2.** Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do **10 dnů** po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii jejího odstranění.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

**10.3.** Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

**10.4.** Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

**10.5.** Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

**10.6.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s popsáním vady a jakým způsobem se projevuje.

## **čl. 11**

### **Sankce**

**11.1.** V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši **0,1 % ze smluvní ceny uvedené v článku 4** za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.

**11.2** Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

**11.3.** V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

## **čl. 12**

### **Vyšší moc**

**12.1.** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.)

**12.2.** Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně



včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

### čl. 13

#### Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

**13.1.** Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

**13.2.** Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

**13.3.** Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

**13.4.** Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.


**13.5.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na jeho 15. schůzi konané dne 21.7.2015.

V Moravském Krumlově, dne 24.7.2015

V Praze, dne 23.7.2015

Za objednatele :



Mgr. Tomáš Třetina  
starosta Města Moravský Krumlov



Za zhotovitele :

**MBM TRADE CZ, s.r.o.**

Starokolínská 308

Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222



Ing. Borys Moldovan  
jednatel společnosti MBM TRADE CZ, s.r.o.

**Příloha:** Položkový rozpočet stavby





Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	montáž	jednotková	celkem
1	11310,7242	822-1 B01	1 - ZEMNÍ PRÁČE Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše přes 200 m2 tl. do 100 mm [0,18 t] - úsek 2 220 m2 - úsek 3 186 m2 - úsek 4 366 m2 - úsek 6 139 m2 - celkem 911 m2 - materiál s asfaltem se uloží na dočasné skládce podél komunikace k použití do spodní podkladní vrstvy Odstranění podkladů v ploše přes 200 m2 z kameniva drceného tl. do 100 mm [0,130 t] - úsek 1 748 m2 - úsek 5 228 m2 - úsek 7 251 m2 - celkem 1227 m2 - kamenitý materiál se uloží na dočasné skládce podél komunikace k použití do spodní podkladní vrstvy Odkopávky a prokopávky pro sílnice v hornině 3 do 100m3 - prohloubení pro podklady vozovek tl. 200 mm - úsek 1 748 m2 - úsek 2 220 m2 - úsek 3 186 m2 - úsek 4 366 m2 - úsek 5 228 m2 - úsek 6 139 m2 - úsek 7 251 m2 - celkem 2138 m2 * 0,2 = 428 m3 Příplatek za lepivost - dle pol. 3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m - odvoz vytěžené zeminy na skládku dle pol. 2 (vzdálenost skládky upřesní dodavatel ve své nabídce) Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m - na skládku Zabčice 32 km (vzdálenost skládky upřesní dodavatel ve své nabídce) 428*22 = 9416 m3 Uložení sypaniny na skládky - dle pol. 5 Poplatek za uložení sypaniny na skládce - přepočít na tuny 1,8*428 = 771 t	m2	911	17,00	15 487,00		
2	11310,7221	822-1 B01		m2	1227	21,70	26 625,90		
3	12220,2201	800-1 A02		m3	428	135,00	57 780,00		
4	12220,2209	800-1 A02		m3	428	28,50	12 198,00		
5	16270,1105	800-1 A01		m3	428	220,00	94 160,00		
6	16270,1109	800-1 A01		m3	9416	7,00	65 912,00		
7	17120,1201	800-1 A01		m3	428	10,00	4 280,00		
8	17120,1211	800-1 A01		t	771	120,00	92 520,00		

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	
9	18110,1102	800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním - úsek 1 748 m2 - úsek 2 220 m2 - úsek 3 186 m2 - úsek 4 366 m2 - úsek 5 228 m2 - úsek 6 139 m2 - úsek 7 251 m2 - celkem 2138 m2 Výrhnání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t] - úsek 1 170 m	m2	2138	10,29	22 000,02	
10	11320,2111	822-1 B01	1 - Zemní práce celkem	m	170	53,19	9 042,30	
1	56493,1412	822-1 A01	<u>5 - KOMUNIKACE</u> Podklad z asfaltového recyklatu tl. 100 mm - dle pol. 1 odd. 1 - vytěžený materiál 911 m2	m2	911	25,00	22 775,00	
2	56483,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 100 mm - dle pol. 2 odd. 1 - vytěžený materiál 1227 m2	m2	1227	35,00	42 945,00	
3	56483,1111	822-1 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 100 mm - podkladní vrstva všech úseků dle pol. 9 odd. 1 2138 m2	m2	2138	50,00	106 900,00	
4	57311,1113	822-1 A01	Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního v množství 1,50 kg/m2 - dle pol. 3	m2	2138	25,00	53 450,00	
5	57714,6121	822-1 A01	Asfaltový beton vrstva ložní ACL.22 (ABVH) šířky přes 3m, tl. 50 mm - dle pol. 3	m2	2138	250,00	534 500,00	
6	57321,1111	822-1 A01	Postřík živičný spojovací z asfaltu silničního v množství do 0,70 kg/m2 - dle pol. 3	m2	2138	18,00	38 484,00	
7	57714,4121	822-1 A01	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 50 mm - dle pol. 3	m2	2138	265,00	566 570,00	
			5 - Komunikace celkem				1 365 624,00	



# OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - DODATEK ROKYTNÁ

Název stavby:

strana 4

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t
						jednotková	montáž	
1	91613,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - úsek 1 170 m Specifikace k pol. 1	m	170	320,00	54 400,00	
2	592 17474	SPCM 5	Silniční obrubník ABO 100/15/25 II (1000x150x250) - výměna obrubníků, ztrátě 1 %	ks	172	70,00	12 040,00	
3	91911,2111	822-1 A01	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm - v místech napojení na silnici - úsek 4 20 m - úsek 5 14 m	m	34	35,00	1 190,00	
4	91911,2222	822-1 A01	Vytvoření komůrek pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm - dle pol. 17	m	34	35,00	1 190,00	
5	91912,1222	822-1 A01	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 15 mm, hloubky 25 mm - dle pol. 17	m	34	40,00	1 360,00	
7	99721,1521	821-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - vytěžené obrubníky na skládku dle pol. 10 odd. 1 0,205*170 = 35 t	t	35	180,00	6 300,00	
8	99721,1529	821-1 B01	Příplatek za další 1 km - na skládku Žabčice celkem 32 km 35*31 = 1085 t	t	1085	3,00	3 255,00	
9	99722,1815	822-1 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového - dle pol. 7	t	35	380,00	13 300,00	
10	99822,5111	822-1 A01	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	55,6	55,30	3 075,12	
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				84 070,12	

*Mout*