

SMLOUVA O DÍLO č. S3120415

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Hrušecká stavební spol. s r.o.**
se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ: 25585142
osoba oprávněná jednat - Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti
bankovní účet číslo: 3000003221, vedený u Oberbank AG
email: hrusecka@hrusecka.cz.
telefon: 519343461

(na straně jedné dále též jako „Zhotovitel“)

a

- 2. Město Moravský Krumlov**
se sídlem nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
osoba oprávněná jednat – Mgr. Tomáš Třetina, starosta města
email: tretinat@mkrumlov.cz
telefon: 515 300 720

(na straně druhé dále též jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1** Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2** Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3** Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou

schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.

- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy, který toto podpisem této smlouvy potvrzuje.
- 1.7 Zhotovitel a Objednatel tímto potvrzují, že se seznámili s projektovou dokumentací k provedení díla, se stavebním povolením k provedení díla, se všemi dalšími podmínkami k provedení díla a nemají vůči nim výhrady.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro Objednatele toto dílo:

- Zateplení obvodového pláště MŠ Husova na ul. Husova č.299, v Moravském Krumlově, k.ú.: Moravský Krumlov na parc.č. 1275, stavba na parcele č.p.299 a
- Zateplení obvodového pláště ZŠ Klášterní na ul. Klášterní náměstí 134, v Moravském Krumlově, k.ú.: Moravský Krumlov na parc.č. 188, stavba na parcele č.p.134

dle podmínek stanovených v projektové dokumentaci.

(dále také jako „**Předmět smlouvy**“ nebo také „**Dílo**“).

- 2.2 Objednatel zajistí Zhotoviteli volný přístup do prostorů (na pozemky), kde bude Dílo prováděno, a to po celou dobu provádění Díla.
- 2.3 Obsahem Předmětu smlouvy a tedy Díla jsou:

- všechny práce Zhotovitele při provádění Díla (přípravné, stavební, bourací, dokončovací)
- dodávka potřebných materiálů
- odborný dozor na prováděném Díle
- úklid při a po provedení Díla
- zabezpečení prostoru při provádění Díla

Obsah Předmětu smlouvy je pak blíže specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a jejímž obsahem se Smluvní strany předem řádně seznámily.

- 2.4 Obsahem Předmětu smlouvy a tedy Dílem není:

- zajištění projektové dokumentace k Dílu
- provedení kolaudace Díla

- 2.5 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě projektové dokumentace zhotovené RENARDS dotační, s.r.o. dne 1/2012, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly, vyslovily s ní výslovný souhlas, a která byla rovněž užita jako podklad pro stavební povolení příslušným stavebním úřadem.

Projektová dokumentace (její kopie) je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1

Dílo bude provedeno dle podmínek stanových ve stavebním povolení, které se stane po vydání Přílohou č. 2 této smlouvy.

- 2.6 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.7 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.8 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo do dne 15.9.2012 s tím, že předpokládané datum zahájení je 15.6.2012. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Posunutí termínu zahájení může být až o 12 měsíců. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se minimálně o stejný časový úsek posunuje termín pro dokončení. V případě, že Dílo nebude moci být prováděno v průběhu měsíců červenec a srpen z důvodů na straně Objednatele, bude délka provedení Díla stanovena na základě dohody Smluvních stran.
- 3.2 V případě, že se Smluvní strany dohodnou na závazném časovém harmonogramu provedení Díla, uzavřou za tímto účelem dodatek k této smlouvě.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci subdodavatelů, čímž však nejsou dotčeny jeho práva a povinnosti dle této smlouvy. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. **V souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je omezena míra subdodávek na stavební práce do výše max. 30 % z objemů stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích stavebních prací jinými subjekty pro Dodavatele.**
- 3.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno případné prodloužení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
- V takovém případě se pak termín provedení Díla automaticky posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou podmínky výše uvedené trvaly. Smluvní strany mohou o tomto posunutí termínu provedení Díla sepsat dodatek ke smlouvě.
- 3.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno případné prodloužení způsobené

nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.

V takovém případě se pak termín provedení Díla automaticky posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou podmínky výše uvedené trvaly. Smluvní strany mohou o tomto posunutí termínu provedení Díla sepsat dodatek ke smlouvě.

- 3.6 Řádným provedením Díla se má na mysli provedení Díla bez vad a nedodělků, které by bránily jeho užívání. Takto provedené Dílo je připraveno k předání a převzetí, o čemž jsou Smluvní strany povinny sepsat protokol.
- 3.7 Zhotovitel tímto prohlašuje, že při provádění Díla budou použity materiály a technologie dle platných právních předpisů a že splňují požadavky platných technických předpisů a jsou v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.

4. ODMĚNA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Objednatel je povinen řádně a včas uhradit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla a to v dohodnuté výši:

	Cena v Kč (bez DPH)
celková cena dle výkazu výměr	14.479.620,-
rozpočtová rezerva	441.000,-
pamětní deska	10.000,-
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	14.930.620,-

(slovy: čtrnáctmilionůdevěttřicettisícšestsetdvacetkorunčeských) bez DPH včetně rozpočtové rezervy a publicity (dále také jako „**Odměna**“)

- 4.2 Smluvními stranami sjednaná Odměna zahrnuje:

- všechny práce Zhotovitele (přípravné, stavební, bourací, dokončovací)
- dodávku potřebných materiálů
- odborný dozor na prováděném Díle
- úklid při a po provedení Díla
- zabezpečení prostoru při provádění Díla

to vše potřebné k provedení Díla.

- 4.3 Odměna neobsahuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem vyúčtována Objednateli v zákonné výši ve vystavených daňových dokladech.
- 4.4 Odměna neobsahuje případné náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s nezbytnou komunikací se správními orgány, jinými úřady a třetími osobami, v souvislosti s provedením Díla. Pokud tyto náklady Zhotoviteli vzniknou, je oprávněn požadovat jejich úhradu po Objednateli.

- 4.5 Výše Odměny bude poměrně změněna dohodou Smluvních stran v případě dodatečné změny rozsahu či kvality Díla.
- 4.6 Odměnu nebo její část je Objednatel povinen uhradit na bankovní účet uvedený Zhotovitelem dle vystaveného daňového dokladu. Délka splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
- 4.7 Úhrada odměny bude podle dohody smluvních stran probíhat formou měsíčně vystavovaných daňových dokladů, k nimž bude připojen soupis provedených prací potvrzený Objednatelem. Po provedení díla vystaví Zhotovitel konečný daňový doklad, ve kterém zohlední již vystavené a uhrazené dílčí daňové doklady, zádržné a DPH.
- 4.8 V případě, že Objednatel neobdrží řádně vystavený daňový doklad včas dle podmínek této smlouvy, je povinen o tom bez prodlení uvědomit Zhotovitele a vyzvat jej k nápravě.
- 4.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn zadržet, tj. nevyplatit Zhotoviteli, částku odpovídající 10% (slovy: deset procent) z Odměny. (dále jen jako „Zadržné“) Zadržné slouží jako záruka Objednateli, že případné vady a nedodělky, které budou zjištěny při předávání Díla, budou ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu odstraněny. Uvolnění Zadržného proběhne poté, co budou vytknuté vady a nedodělky odstraněny, na základě daňového dokladu vystaveného na částku odpovídající Zadržnému.
- 4.10 Zhotovitel je povinen řádně vystavit daňové doklady (faktury), na veškerá peněžítá plnění dle této smlouvy s lhůtami splatnosti uvedenými v této smlouvě a tyto doručit Objednateli. Den vystavení daňového dokladu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Pro předání a převzetí musí být Dílo řádně provedeno bez vad a nedodělků, které by bránily jeho užívání.
- 5.2 Po provedení Díla vyzve písemně Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla do 20 (slovy: dvaceti) dnů.
- 5.3 K předání a převzetí Díla připraví Zhotovitel veškerou dokumentaci k provedenému Dílu včetně všech revizních a kontrolních zpráv a dalších podkladů nutných pro užívání Díla a kolaudaci Díla a toto při předání Díla předá Objednateli.
- 5.4 Objednatel je povinen před předáním a převzetím Díla provést osobní kontrolu Díla, zda splňuje všechny požadavky na Dílo kladené, mezi Smluvními stranami dohodnuté nebo plynoucí ze zákonných povinností.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odepřít převzetí Díla, pokud Dílo vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání. O tomto sepíše Objednatel protokol, kde jednotlivé vady a nedodělky podrobně specifikuje.
- 5.6 O předání a převzetí Díla jsou Smluvní strany povinny sepsat písemný protokol, ve kterém budou případné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla vytknuty a sjednány lhůty pro jejich odstranění.

Součástí předávacího protokolu bude rovněž prohlášení Zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů, o shodě použitých materiálů a technologií dle platných právních předpisů.

- 5.7 V případě nesoučinnosti Smluvních stran při předání a převzetí Díla se Dílo považuje za předané a převzaté 21. (slovy: dvacátým prvním) dnem po výzvě Zhotovitele k převzetí a předání Díla. V tomto případě se nevyžaduje sepsání předávacího protokolu, když Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v takovém případě je předávané Dílo bez jakýchkoliv vad.
- 5.8 Předáním a převzetím Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele nebezpečí škody na Díle.

6. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 6.1 Zhotovitel provádí Dílo na své nebezpečí a má vlastnické právo k Dílu až do okamžiku jeho převodu na Objednatele.
- 6.2 K okamžiku převodu vlastnického práva k Dílu ze Zhotovitele na Objednatele dochází až kumulativním naplněním těchto skutečností:
- předáním a převzetím Díla dle této smlouvy
 - uhrazením Odměny a veškerých dalších případných peněžitých závazků Objednatele vůči Zhotoviteli dle této smlouvy
- 6.3 Zhotovitel je povinen na výslovnou písemnou žádost Objednatele potvrdit písemně, nikoliv emailem, převod vlastnického práva k Dílu ze Zhotovitele na Objednatele.
- 6.4 Zhotovitel je povinen na výslovnou písemnou žádost Objednatele vyvinout potřebnou součinnost při převodu vlastnického práva k Dílu ve věci zápisu této skutečnosti do katastru nemovitostí, pakliže je toto potřebné.

7. PRODLENÍ, SANKCE

- 7.1 V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas dle této smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: nula celá pět setin procenta) z Odměny za každý den, kdy toto prodlení trvá.
- 7.2 Poruší-li Objednatel svou povinnost spočívající v peněžitém plnění dle této smlouvy, tedy že se ocitne v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: nula celá pět setin procenta) z nezaplacené části Odměny za každé takovéto jedno porušení a za každý den, kdy toto prodlení trvá.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty stanovené touto smlouvou k zajištění příslušné povinnosti nezaniká závazek smluvní strany, která příslušnou povinnost porušila, tuto povinnost splnit.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty stanovené touto smlouvou není nikterak dotčen jakýkoliv nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku.
- 7.5 Jakákoliv smluvní pokuta stanovená touto smlouvou je splatná vždy následující den po dni, kdy nárok na ni vzniknul, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
- 7.6 V případě prodlení s peněžitou úhradou dle této smlouvy vzniká také nárok vůči Smluvní straně, která se takového porušení dopustila, na zákonný úrok z prodlení.
- 7.7 Smluvní strany shodně prohlašují a podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvních pokut uvedených v této smlouvě byla stanovena na základě jejich konsenzu,

kdy dle jejich názoru výše těchto pokut je přiměřená významu zajišťovaných povinností a vhodná pro účely této smlouvy.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli volný přístup do prostorů (na pozemky), kde bude Dílo prováděno a to po celou dobu provádění Díla. Tato povinnost neplatí v případě, že vlastníkem těchto prostor (těchto pozemků) je Zhotovitel.
- 8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla udržovat přiměřený pořádek a čistotu v prostorech provádění Díla.
- 8.3 Zhotovitel je povinen přiměřeně zabezpečit prostor při provádění Díla proti vniknutí nepovolaných osob, proti krádežím a poškozování.
- 8.4 Objednatel je oprávněn osobně provádět kontroly zhotovování Díla v průběhu jeho provádění po jejich předchozím minimálně 3 (slovy: tři) denním oznámení Zhotoviteli.
- 8.5 Objednatel je povinen v průběhu zhotovování Díla osobně provést každých 30 (slovy: třicet) dní kontrolu zhotovování Díla, po jejich předchozím minimálně 3 (slovy: tři) denním oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel není povinen k této kontrole Objednatele vyzývat.
- 8.6 Zhotovitel, respektive jím pověřená osoba, je povinen být přítomen kontrole vykonávané Objednatelem. Objednatel je povinen zajistit, aby při kontrole byl přítomen i zpracovatel projektové dokumentace.
- 8.7 O každé kontrole zhotovování Díla jsou Smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvedou případné nedostatky zjištěné v průběhu kontroly.
- 8.8 Zhotovitel je povinen na základě písemné a odůvodněné výzvy Objednatele odstranit vytčené vady a nedodělky na prováděném Díle.
- 8.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že proti nim není veden žádný výkon rozhodnutí, nebyl na ně prohlášen konkurs či úpadek, není proti němu podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení, nemají daňové nebo jiné nedoplatky vůči státu a nesměřují k likvidaci. To vše vyjma skutečností, o kterých se Smluvní strany vzájemně výslovně a písemně informovaly. V případě, že nastane některá ze skutečností výše uvedených, je Smluvní strana, které se to týká, povinna toto bez prodlení, tj. nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů oznámit písemně poštou i emailem druhé Smluvní straně a to poté, co předmětná skutečnost nastala, nebo poté co Smluvní strana měla s ohledem na svou odbornou péči o budoucím nastání této skutečnosti vědět.
- 8.10 Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy mu nebude přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí, která má částečně pokrýt financování Díla, přičemž Zhotoviteli na základě odstoupení Objednatele z tohoto výše uvedeného důvodu nebude plynout žádné právo na náhradu škody ani na jakékoliv sankce mimo ty vzniklé před odstoupením Objednatele od smlouvy.
- 8.11 Tuto smlouvu lze vypovědět písemným úkonem, nikoliv emailem, doručeným druhé Smluvní straně pouze v případě hrubého porušení povinností. Po učinění platné výpovědi běží jednoměsíční výpovědní lhůta, během které jsou Smluvní strany povinny splnit vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi nimi do okamžiku platné výpovědi smlouvy včetně výpovědní lhůty.

Hrubým porušením povinností dle této smlouvy se má na mysli neuhrazení peněžité povinnosti řádně a včas s délkou prodlení větší než 90 dní; opakovaná nesoučinnost/nespolupráce v průběhu provádění Díla (zejména: nespolupráce ani přes písemnou výzvu ke spolupráci ve třech případech; neúčast na kontrolách ve třech případech);

V případě vypovězení smlouvy vzniká dotyčné Smluvní straně, která tuto smlouvu vypověděla z důvodu hrubého porušení povinností druhou Smluvní stranou, vedle ostatních výše uvedených nároků (i smluvní pokuty) nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z Odměny.

8.12 Ukončení této smlouvy a to odstoupením od ní nebo jejím vypovězením se nikterak nedotýká práv a povinností Smluvních stran vzniklých do ukončení této smlouvy. Ukončení této smlouvy a to odstoupením od ní nebo jejím vypovězením se nikterak nedotýká práv a povinností Smluvních stran, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po ukončení této smlouvy (zejména: smluvní pokuta, odpovědnost za vady)

8.13 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené Dílo.

Záruka na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je stejná, jako je záruka poskytnutá výrobcem, nejméně však činí 2 roky.

Záruka na stavební práce činí 5 let.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla a Zhotovitel se zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo obvyklé a smluvené vlastnosti určené projektovou dokumentací a platnými technickými normami s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Smluvní strany jsou povinny využívat ke vzájemné komunikaci kontaktní údaje uvedené v záhlaví smlouvy, když uvedené adresy jsou dle dohody smluvních stran považovány za adresy pro doručování v rámci všech vztahů mezi Smluvními stranami vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny bezodkladně si sdělovat změny všech kontaktních údajů.

9.2 Pro doručování ve věcech spolupráce v průběhu provádění Díla je možné používat toliko emailovou komunikaci, když doručení poštou není nutné, nestanoví-li smlouva jinak.

9.3 Pro doručování daňových dokladů vystavených dle této smlouvy je možné používat toliko emailovou komunikaci, když doručení poštou není nutné a pro běh lhůty splatnosti postačuje jejich doručení emailem.

9.4 Jakékoliv oznámení zasílané poštou a dle této smlouvy určené Objednateli bude považováno za doručené nejpozději 7. (slovy: sedmým) dnem ode dne odeslání oznámení poštou Objednateli na adresu shora uvedenou, jelikož lze oprávněně předpokládat, že do tohoto dne vešlo oznámení do sféry dispozice Objednatele, s čímž Objednatel výslovně souhlasí.

Jakékoliv oznámení zasílané emailem a dle této smlouvy určené Objednateli bude považováno za řádně doručené následující den po odeslání oznámení emailem Objednateli na emailovou adresu shora uvedenou, jelikož lze oprávněně předpokládat, že do tohoto dne vešlo oznámení do sféry dispozice Objednatele, s čímž Objednatel výslovně souhlasí.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
- 10.2 Tato smlouva je závazná pro Smluvní strany i jejich případné právní nástupce.
- 10.3 Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter, a žádná smluvní strana není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou svých právních a ekonomických poradců a s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací touto smlouvou předvídáno či vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné.
- 10.4 Objednatel souhlasí s tím, aby Zhotovitel shromažďoval osobní údaje Objednatele, zpracovával je a uchovával a to jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Tento souhlas uděluje Objednatel na dobu určitou, a to až do doby vyrovnání veškerých závazků, které pro Objednatele z této smlouvy vyplývají.
- 10.5 Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
- 10.6 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem této smlouvy, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z této smlouvy. Pokud by tato smlouva neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy v případě potřeby doplněno.
- 10.7 Dle dohody Smluvních stran se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí českým právem a zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 10.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom úplném vyhotovení této smlouvy.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, či s jejím uzavřením, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti, případně i otázky jejího výkladu, plnění závazků z této smlouvy či v její souvislosti, následky porušení této smlouvy, včetně určení škody a její výše, jednotlivých způsobů zániku závazků, prekluze a promlčení, otázky předšmluvní i mimosmluvní odpovědnosti související s touto smlouvou, otázky týkající se následků neplatnosti této smlouvy případně i vztahů souvisejících a veškeré spory týkající se zajišťovacích institutů dle této smlouvy, budou rozhodovány před místně a věcně příslušnými obecnými soudy.
- 10.10 Tato smlouva, včetně příloh, tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených.
- 10.11 Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě musejí být učiněny písemnou formou, musejí být číslovány a být podepsány Smluvními stranami.

10.12 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu smlouvy tímto prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou všech hlasů Zastupitelstva Města Moravský Krumlov na jeho 16. zasedání dne 30.7.2012


Přílohy ke Smlouvě o dílo č. S3120415

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Stavební povolení


V Moravském Krumlově, 7.8.2012

V Moravském Krumlově, 7.8. 2012



Zhotovitel

HSS HRAUŠECHÁ STAVEBNÍ s.r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142



Objednatel



Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.6.2012

Stavba : 3120415

Zlepšení ener. MS Husova a ZS Klášterní, Moravský

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO : 25585142

DIČ : CZ25585142

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	14 479 620,00
DPH	20 %	2 895 924,00
Cena celkem za stavbu		17 375 544

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01 MŠ HUSOVA	6 609 888	0	5 508 240	1 101 648	38,0
02 ZŠ Klášterní	10 765 656	0	8 971 380	1 794 276	62,0
Celkem za stavbu	17 375 544	0	14 479 620	2 895 924	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01	01 Zateplení obvodového pláště	6 283 111	0	5 235 926	1 047 185	36,2
01	02 Vestavba jídelního výtahu do 100kg	326 777	0	272 314	54 463	1,9
02	01 Zateplení obvodového pláště	10 765 656	0	8 971 380	1 794 276	62,0
	Celkem za stavbu	17 375 544	0	14 479 620	2 895 924	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,7	94 380	0	0	0	0
2 Zakládání	0,5	78 754	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,9	126 217	0	0	0	0
33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	1,3	181 600	0	0	0	0
5 Komunikace	0,2	31 288	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování v	37,7	5 453 755	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,1	7 931	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,5	0	73 888	0	0	0
712 Povlakové krytiny	5,7	0	830 098	0	0	0
713 Izolace tepelné	7,4	0	1 078 541	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,8	0	113 179	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,0	0	6 250	0	0	0
743 Elektromontáže - hrubá montáž	1,1	0	166 361	0	0	0

751	Vzduchotechnika	0,1	0	12 000	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,6	0	82 464	0	0	0
763	Konstrukce suché výstavby	0,1	0	11 305	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	4,2	0	602 206	0	0	0
765	Konstrukce pokrývačské	0,0	0	2 723	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	27,2	0	3 944 110	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	1,9	0	269 564	0	0	0
783	Dokončovací práce - nátěry	0,1	0	17 856	0	0	0
784	Dokončovací práce - malby	0,2	0	28 905	0	0	0
8	Trubní vedení	0,0	3 300	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8,0	1 159 416	0	0	0	0
9,1	Přesun hmot	0,7	103 528	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	7 240 169	7 239 450	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zateplení obvodového pláště	JKSO	
Objekt			SKP	
01	MŠ HUSOVA		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
3120415	Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Moravský		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Hrušecká stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 187 090	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	3 048 835		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	5 235 926		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	5 235 926	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 235 926	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	20,0 %		5 235 926 Kč
	DPH	20,0 %		1 047 185 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 283 111 Kč

Poznámka :

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Morav	Rozpočet :	01
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Zateplení obvodového pláště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 492	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	62 563	0	0	0	0
5 Komunikace	9 342	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 724 436	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	338 782	0	0	0	0
9,1 Přesun hmot	36 475	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	18 349	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	830 098	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	373 252	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	3 630	0	0	0
743 Elektromontáže - hrubá montáž	0	110 591	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	170 286	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 467 659	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	61 824	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	13 146	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 187 090	3 048 835	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	5 235 926	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	68,40	36,90	2 523,96
2	132202101U00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	24,63	480,00	11 820,96
3	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	18,72	61,30	1 147,35
Celkem za		1 Zemní práce				15 492,27
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	319200000	Dodatečná izolace zdiva - injektáž včetně utěsnění vrtů	m2	4,20	830,00	3 486,00
5	342272523U00	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,24	700,00	169,40
6	345272631U00	Stěny atikové tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvármic hmotnosti 400 kg/m3 na tenkovrstv	m2	49,92	1 180,00	58 907,96
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				62 563,36
Díl: 5		Komunikace				
7	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	47,88	67,10	3 212,82
8	596811100	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	47,88	128,00	6 128,77
Celkem za		5 Komunikace				9 341,58
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	612335302U00	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	84,29	594,00	50 070,04
10	612821014	Sanační omítka vč. vyrovnání podkladu jádrovou omítkou	m2	4,20	450,00	1 890,00
11	621611133U00	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace provedený ručně	m2	20,67	185,00	3 823,03
12	622211021U00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	57,64	620,00	35 736,80
13	28376423	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 120 mm	m2	58,79	316,00	18 578,59
14	622211031U00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 092,38	620,00	677 273,74
15	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	1 114,23	160,00	178 276,00
16	622212001U00	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	562,48	170,00	95 620,75
17	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	114,74	30,00	3 442,32
18	622221031U00	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	57,25	650,00	37 213,15
19	631515380	deska minerální izolační typu, lambda min.0,04, pro aplikaci ETICS tl.160 mm	m2	58,40	340,00	19 854,64
20	622252001U00	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	179,67	30,00	5 390,10
21	590516340	lišta zakládací tl.1,0mm	m	188,65	45,00	8 489,43
22	622252002U00	Montáž ostatních lišt zateplení	m	121,95	30,00	3 658,50
23	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	109,15	25,00	2 728,70
24	590515	lišta dilatační koutová z certifikovaného profilu ve tvaru písmene omega	m	18,90	320,00	6 048,00
25	622321121R00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	96,01	236,00	22 659,07
26	622335202U00	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	55,85	10,00	558,50
27	622511112	Tenkovrstvá mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn barva dle vzorkovnice BAUMIT MOSAIK	m2	57,60	440,00	25 344,88
28	622531011U00	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 234,59	285,00	351 859,29
29	622611133U00	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	84,52	185,00	15 636,20

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	628115210	Oprava betonového soklu cementovou stěrkou - 100% vč. reprofilace betonem a očištění stávající ploch	m2	5,59	580,00	3 239,88
31	628115219	Oprava betonového soklu cementovou stěrkou - 100% vč. očištění stávající plochy	m2	8,50	450,00	3 825,90
32	628115220	Oprava betonového římsy komína cementovou stěrkou - 100% vč. očištění stávající plochy	m2	2,59	485,00	1 256,15
33	629995101U00	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	1 301,37	10,00	13 013,68
34	631311134U00	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,54	2 890,00	1 566,38
35	632450122U00	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	48,10	358,00	17 220,52
36	636311110	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče	m2	47,88	540,00	25 855,74
37	5924532	dlažba desková betonová 40x40x4 cm šedá	m2	48,84	350,00	17 093,65
38	637111115U00	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 300 mm s udusáním	m2	50,14	660,00	33 091,08
39	637211123	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	50,14	880,00	44 121,44
Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 724 436,14
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
40	93853260	Očištění povrchu před provedením tepel. izolace základů	m2	49,25	35,00	1 723,82
41	941111121U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2	1 387,47	45,00	62 435,93
42	941111221U00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	76 310,58	1,20	91 572,69
43	941111821U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10	m2	1 387,47	30,00	41 623,95
44	944511111U00	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 387,47	2,00	2 774,93
45	944511211U00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	76 310,58	0,10	7 631,06
46	944511811U00	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 387,47	1,00	1 387,47
47	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl	m3	5,01	1,20	6,02
48	968062374U00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	9,48	148,00	1 402,74
49	968062375U00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	24,98	99,50	2 485,61
50	968062376U00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	42,38	80,90	3 428,38
51	968062377U00	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	174,17	68,70	11 965,34
52	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	54,00	153,50	8 288,23
53	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,19	198,50	2 419,52
54	976071111R00	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	18,00	135,00	2 430,00
55	976072331R00	Odstranění stávajících mříží anglických dvorků 9300/500	kus	2,00	43,60	87,20
56	978015391R00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	4,20	56,40	236,88
57	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn o rozsahu do 100 %	m2	14,09	145,50	2 049,80
58	978021291U00	Otlučení cementových omítek stropů o rozsahu do 1	m2	2,59	182,00	471,38
59	978036131R00	Otlučení vnějších omítek bízolitových o rozsahu do 20 %	m2	55,85	10,80	603,18
60	978059641U00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	96,01	82,40	7 911,47
61	979054441R00	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	68,40	29,10	1 990,44
62	981011313R00	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	10,83	214,50	2 323,04

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Mě	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	997013113U00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	63,49	481,00	30 539,17
64	997013219U00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	126,98	44,20	5 612,60
65	997013501U00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,49	227,00	14 412,46
66	997013509U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	888,87	9,84	8 746,52
67	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	63,49	350,00	22 221,85
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				338 781,67
Díl: 9,1	Přesun hmot					
68	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	93,53	390,00	36 475,14
Celkem za		9,1 Přesun hmot				36 475,14
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
69	711132212	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy popovou folií	m2	49,25	275,00	13 544,30
70	711491272R00	Provedení izolace proti vlhkosti svislé z textilní vrstva ochranná	m2	49,25	71,50	3 521,52
71	693112150	geotextilie 300 g/m2	m2	59,10	21,10	1 247,05
72	998711102R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,06	650,10	36,41
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 349,28
Díl: 712	Povlakové krytiny					
73	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	812,98	104,50	84 956,83
74	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	874,92	13,80	12 073,84
75	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,90	42 900,00	38 610,00
76	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	981,00	82,00	80 441,75
77	6283611	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu min. tl 4mm s hliníkovou vložkou a nosnou vložkou ze klen	m2	1 014,40	124,90	126 698,68
78	628331001	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou se skleněné tkaniny (min. 200g/m2)	m2	116,06	130,40	15 134,22
79	628331002	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu tl .min 4mm s nosnou vložkou se skleněné tkaniny (min. 20	m2	5,93	137,50	815,79
80	712341659R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	53,04	66,00	3 500,64
81	628321	perforovaný hydroizolační pás (mikroventilační vrstva)	m2	61,00	74,30	4 532,08
82	712361709	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvené	m2	823,30	194,70	160 295,93
83	283220111	fólie hydroizolační střešní - pásy min. tl. 1,50mm , systém ukotvení bez přitížení (typu FATRAFOL 810	m2	952,46	165,00	157 155,57
84	712363991	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy - koutová lišta	m	199,14	71,50	14 238,80
85	712363993	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy - stěnová lišta vč. tmelení	m	199,14	71,50	14 238,80
86	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 698,21	33,00	56 041,03
87	6931114	geotextilie 300 g/m2	m2	1 966,86	21,10	41 500,72
88	712391172R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	47,88	22,00	1 053,38
89	693111	separační geotextilie min 500 g/m2	m2	57,46	35,40	2 034,01
90	712990922	Očištění povrchu plochých střech po odstranění izolačních vrstev	m2	759,37	22,00	16 706,18
91	998712102R00	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	10,00	7,00	70,02

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		712 Povlakové krytiny				830 098,28
Díl:	713	Izolace tepelné				
92	713131141R00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	164,09	137,50	22 562,10
93	28376421	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 80 mm	m2	167,37	249,50	41 758,82
94	713131145U00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	49,25	104,50	5 146,83
95	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 120 mm	m2	50,24	372,90	18 733,38
96	713141120	Montáž izolace tepelné střešních plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 419,88	18,20	25 841,89
97	283723120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	1 448,28	174,70	253 014,87
98	998713102R00	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,51	825,00	6 194,10
Celkem za		713 Izolace tepelné				373 251,98
Díl:	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				
99	721173000	Potrubi kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125 - pozvednutí střešních vpustí	kus	6,00	605,00	3 630,00
Celkem za		721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace				3 630,00
Díl:	743	Elektromontáže - hrubá montáž				
100	743	Hromosvod - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	110 591,00	110 591,00
Celkem za		743 Elektromontáže - hrubá montáž				110 591,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
101	764271125	5/K plechová střešní krytina dvojitá ležatá drážka TiZn tl 0,6 mm, syntetický nátěr RAL 3011	m2	16,00	1 450,90	23 214,40
102	764275124	2/K Oplechování okraje ploché střechy TiZn tl 0,6 mm rš 330, syntetický nátěr RAL 3011	m	6,00	507,70	3 046,20
103	764275125	3/K Oplechování terasy TiZn tl 0,6 mm rš 400, syntetický nátěr RAL 3011	m	32,00	574,20	18 374,40
104	764275175	4/K Ukončení dlažby na podložkách systémová lišta např. LMI lišta, nerezový nebo Al plech nátěr RAL	m	15,00	550,00	8 250,00
105	764277146	6/K podstřešní půlkulatý žlab TiZn rš 250 mm, nátěr RAL 3011	m	6,00	495,00	2 970,00
106	764278215	7/K Střešní svod TiZn kruhový DN 80 vč. kotlíku a kolen, nátěr RAL 3011	m	4,00	605,00	2 420,00
107	764311821R00	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	3,44	38,50	132,44
108	764322811	Demontáž oplechování kraje střechy rš 400 mm do 30°	m	6,00	22,00	132,00
109	764331812	Demontáž oplechování terasy rš 330 mm	m	32,00	22,00	704,00
110	764352800R00	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	6,00	22,00	132,00
111	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	158,40	22,00	3 484,73
112	764430840R00	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	203,12	22,00	4 468,64
113	764454801R00	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	4,00	22,00	88,00
114	764731118	1/K Oplechování zdi foliovaný pozink. plech rš 680 mm lepeno vhodným bitumenovým lepidlem	m	205,00	495,00	101 475,00
115	998764102R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,69	825,00	1 394,25
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				170 286,06
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
116	766441800	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	158,40	55,00	8 711,84
117	766621013U00	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	5,25	449,00	2 357,25
118	611440	15/T okno fixní 2035/2580, PVC profil kvality A, U min. celkov. okna = 1,4, oboustranně bílá barva,	kus	1,00	18 367,00	18 367,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	766621211U00	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	133,86	503,00	67 333,09
120	766621212U00	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	104,33	514,00	53 624,59
121	611400	1/T 3dílné okno vyklápěcí+otvíravé 2700/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	5,00	14 175,00	70 875,00
122	611401	2/T 2dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1800/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	6,00	9 450,00	56 700,00
123	611402	3/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1500/1200, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	5,00	6 300,00	31 500,00
124	611403	4/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 550/935, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	2,00	2 828,00	5 656,00
125	611404	5/T 4dílné okno vyklápěcí+otvíravé + vyklápěcí 1800/2070, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna	kus	28,00	11 291,00	316 148,00
126	611405	7/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 600/1170, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	1,00	3 159,00	3 159,00
127	611406	8/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 570/1170, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	1,00	3 667,00	3 667,00
128	611407	9/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1150/1475, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	2,00	5 936,00	11 872,00
129	611408	12/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 600/1200, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	3,00	2 520,00	7 560,00
130	611409	13/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1150/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	5,00	6 037,00	30 185,00
131	611410	19/T 2dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1850/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	5,00	9 712,00	48 560,00
132	611411	20/T 2dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1700/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	9,00	8 925,00	80 325,00
133	611412	21/T 2dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1850/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	9,00	9 712,00	87 408,00
134	611413	22/T 2dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1850/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	2,00	9 712,00	19 424,00
135	611414	23/T 2dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1800/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	2,00	9 450,00	18 900,00
136	611415	24/T 2dílné okno vyklápěcí+otvíravé 1850/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	2,00	9 712,00	19 424,00
137	611416	25/T 3dílné okno vyklápěcí+otvíravé 2700/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	2,00	14 175,00	28 350,00
138	611417	26/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 900/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	1,00	6 750,00	6 750,00
139	611418	27/T 1dílné okno vyklápěcí+otvíravé 900/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	1,00	6 750,00	6 750,00
140	611419	28/T 1dílné okno vyklápěcí 1200/600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 1,2, - viz výpis	kus	5,00	3 240,00	16 200,00
141	611420	29/T 1dílné okno otevíravé+vyklápěcí 830/880, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 1,2, - viz v	kus	2,00	4 047,00	8 094,00
142	766641132U00	Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	5,00	1 290,00	6 450,00
143	766641163U00	Montáž dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	9,00	1 600,00	14 400,00
144	611432	6/T dvojdílné balkonové dveře 1800/2140 s fixním nadsvětlíkem 1800/530, PVC profil kvality A, Umin	kus	4,00	26 045,00	104 180,00
145	611433	10/T dvojdílné vstupní dveře 1740/2140 s fixním nadsvětlíkem 1740/530, PVC profil kvality A, Umin	kus	1,00	24 840,00	24 840,00
146	611434	11/T jednodílné vstupní dveře 1150/2140 s fixním nadsvětlíkem 1150/530, PVC profil kvality A, Umin	kus	3,00	23 028,00	69 084,00
147	611435	14/T dvojdílné vstupní dveře 1740/2140 s fixním nadsvětlíkem 1740/530, PVC profil kvality A, Umin	kus	1,00	34 840,00	34 840,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
148	611436	16/T dvojdílné vstupní dveře 2030/2140 s fixním nadsvětlíkem 2030/813-911, PVC profil kvality A, U	kus	1,00	46 451,00	46 451,00
149	611437	17/T dvojdílné vstupní dveře 2030/2140 s fixním nadsvětlíkem 2030/813-911, PVC profil kvality A, U	kus	1,00	46 451,00	46 451,00
150	611438	18/T dvojdílné vstupní dveře 1620/2040 s fixním nadsvětlíkem 1620/480, PVC profil kvality A, Umin	kus	1,00	30 168,00	30 168,00
151	611439	30/T jednodílné vstupní dveře 1140/2100 s fixním nadsvětlíkem 1140/900, PVC profil kvality A, Umin	kus	2,00	30 618,00	61 236,00
152	998766202R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	16 586,58	0,10	1 658,66
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 467 659,42
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
153	767-1/Z	M+D zábradlí rovného výšky 1,00m z jacklů 50x50mm a pásové oceli, kotveno z čela chemickými kotvami	m	18,00	2 750,00	49 500,00
154	767-2/z	M+D pochůzí mříž nad anglickým dvorkem 3900/500mm vč. podpěrného materiálu (stojky z jackelů dl. 120	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
155	767-3/Z	M+D pochůzí mříž nad anglickým dvorkem 3900/500mm vč. podpěrného materiálu (stojky z jackelů dl. 120	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
156	767833122	Demontáž a zpětná montáž požárního žebříků do zdi vč. prodlouženého kotvení o cca 160mm a nadstavení	m	18,50	400,00	7 400,00
157	998767202R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	907,15	1,90	1 723,59
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				61 823,59
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
158	783201821R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	37,50	116,00	4 350,00
159	783221112U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email RAL 3011	m2	25,50	245,00	6 247,50
160	783522200	Nátěry syntetické klempířských kcí 1x reaktivní, 1x základní, 1x email vč. očištění a odstranění st	m2	10,00	225,00	2 250,00
161	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	25,50	11,70	298,35
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				13 145,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Vestavba jídelního výtahu do 100kg	JKSO	
Objekt			SKP	
01	MŠ HUSOVA		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
3120415	Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Moravský		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Hrušecká stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	261 846	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	10 468		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	272 314		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	272 314	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	272 314	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			272 314 Kč
DPH	20,0 %			54 463 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				326 777 Kč

Poznámka :

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Morav	Rozpočet :	02
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Vestavba jídelního výtahu do 100kg	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 004	0	0	0	0
2 Zakládání	3 128	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	24 529	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 318	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 931	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 241	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 602	0	0	0	0
9,1 Přesun hmot	3 493	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	1 173	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0	6 250	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	3 045	0	0	0
33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	181 600	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	261 846	10 468	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	272 314	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 02
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Vestavba jídelního výtahu do 100kg

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,66	1 936,00	1 281,63
2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,66	814,00	538,87
3	162201211R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,66	213,50	141,34
4	162201219U00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,66	63,60	42,10
Celkem za		1 Zemní práce				2 003,94
Díl: 2		Zakládání				
5	274313611R00	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,93	2 790,00	2 583,54
6	28260	Injektáž cementovou maltou - spára stěna - strop	m2	0,99	550,00	544,50
Celkem za		2 Zakládání				3 128,04
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	311231126R00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	2,41	4 315,00	10 416,41
8	317121102R00	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	4,00	178,00	712,00
9	593212110	překlad železobetonový RZP 149/14/14 V 149x14x14 cm	kus	4,04	300,00	1 212,00
10	340238255	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve stěnách z z hladkých tvárníc typu Ytong tl 375 mm	m2	0,90	784,00	705,60
11	342241162R00	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	11,62	668,00	7 758,82
12	342248112R00	Příčky z tvárníc keramických tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	5,63	556,00	3 128,06
13	342291131U00	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	6,00	99,40	596,40
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				24 529,29
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
14	612142001U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,32	180,00	1 317,60
Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 317,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
15	612321142	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,54	288,00	7 930,94
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				7 930,94
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
16	617331151U00	Cementová omítka štuková dvouvrstvá ocelí hlazená světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	23,52	296,00	6 961,62
17	631311100	Doplnění komletní konstrukce podlahy po vyzdění zdiva výtahu	m2	2,16	700,00	1 512,00
18	631311101	Doplnění komletní konstrukce podlahy po vyzdění zdiva výtahu	m2	5,38	700,00	3 767,40
Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 241,02
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
19	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	5,40	131,00	707,40
20	962031133R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,67	100,00	867,10
21	965042130	Vybourání kompletní podlahy bez podkladního betonu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,54	1 950,00	1 049,10
22	965042132	Vybourání kompletní podlahy bez podkladního betonu tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0,45	1 950,00	869,70
23	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl	m3	0,24	1 966,00	479,70

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 02
Objekt :	01 MŠ HUSOVA	Vestavba jídelního výtahu do 100kg

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,00	52,70	105,40
25	97205410	Provedení sondy v ŽB panelu	kus	1,00	330,00	330,00
26	973031513R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	3,00	92,70	278,10
27	973031812R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	5,80	56,00	324,80
28	973031813R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	2,90	91,10	264,19
29	973031824R00	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	7,00	132,50	927,50
30	975053131R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	6,30	310,50	1 956,15
31	977211112U00	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	3,90	1 680,00	6 552,00
32	997013113U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,13	481,00	2 466,09
33	997013219U00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	10,25	44,20	453,23
34	997013501U00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,13	227,00	1 163,83
35	997013509U00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,78	9,84	706,30
36	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,13	1 190,00	6 101,13
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						25 601,71
Díl: 9,1	Přesun hmot					
37	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,95	250,50	3 493,22
Celkem za 9,1 Přesun hmot						3 493,22
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
38	711141000	Doplnění a oprava hydroizolace po provedení nového základu pod výtah	m2	2,97	395,00	1 173,15
Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						1 173,15
Díl: 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
39	7231	Změna trasy vedení vnitřního plynu DN 150 vč. revize	m	5,00	1 250,00	6 250,00
Celkem za 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod						6 250,00
Díl: 784	Dokončovací práce - malby					
40	784453634U00	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací schodiště v do 3,8 m	m2	116,21	26,20	3 044,60
Celkem za 784 Dokončovací práce - malby						3 044,60
Díl: 33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh					
41	33003	M+D jídelní výtah o nosnosti 100kg s klecí 850/650/1200mm	kpl	1,00	175 000,00	175 000,00
42	33009	Připojení el. energie pro výtah. šachtu z rozvodny v 1.PP	m	15,00	440,00	6 600,00
Celkem za 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh						181 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zateplení obvodového pláště	JKSO	
Objekt			SKP	
02		ZŠ Klačterní	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
3120415		Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klačterní, Moravský	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	4 791 233	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	4 180 147		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	8 971 380		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	8 971 380	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 971 380	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			8 971 380 Kč
DPH	20,0 %			1 794 276 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 765 656 Kč

Poznámka :

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Morav	Rozpočet : 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	76 884	0	0	0	0
2 Zakládání	75 626	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 124	0	0	0	0
5 Komunikace	21 946	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 715 760	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 300	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	795 033	0	0	0	0
9,1 Přesun hmot	63 560	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	54 366	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	705 289	0	0	0
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0	109 549	0	0	0
743 Elektromontáže - hrubá montáž	0	55 770	0	0	0
751 Vzduchotechnika	0	12 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	82 464	0	0	0
763 Konstrukce suché výstavby	0	11 305	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	431 920	0	0	0
765 Konstrukce pokrývačské	0	2 723	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 476 451	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	207 741	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	4 710	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	25 860	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 791 233	4 180 147	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	8 971 380	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106124	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic pro zpětné použití	m2	45,72	45,00	2 057,45
2	132202101U00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	31,76	480,00	15 243,84
3	132202201U00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	73,33	420,00	30 797,76
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,84	246,50	14 257,56
5	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	83,87	150,00	12 580,20
6	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,76	61,30	1 946,77
Celkem za		1 Zemní práce				76 883,57
Díl: 2		Zakládání				
7	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	57,84	658,00	38 058,72
8	211971100	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilí v rýze vč. geotextilie	m2	485,86	65,00	31 580,64
9	212755214U00	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	144,60	41,40	5 986,44
Celkem za		2 Zakládání				75 625,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	3102372	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm vč. pr	kus	1,00	368,00	368,00
11	310238211R00	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,97	4 405,00	4 250,83
12	319200000	Dodatečná izolace zdiva - injektáž proti vztlínající vlhkosti	m2	31,03	830,00	25 758,22
13	340239222U00	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z keramických tvárnic tl 115 mm	m2	15,09	521,00	7 863,45
14	349231811R00	Přizdívká ostění z cihel tl do 150 mm	m2	0,91	969,00	883,73
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				39 124,23
Díl: 5		Komunikace				
15	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,72	480,00	21 946,08
Celkem za		5 Komunikace				21 946,08
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
16	612335302U00	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	567,11	479,00	271 644,25
17	621142001U00	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	89,66	180,00	16 138,08
18	621221141U00	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 200 mm	m2	30,36	690,00	20 948,40
19	631515340	deska minerální izolační, lambda min.0,04, pro aplikaci ETICS tl.180 mm	m2	28,18	440,00	12 400,52
20	631515350	deska minerální izolační, lambda min.0,04, pro aplikaci ETICS tl.200 mm	m2	2,79	480,00	1 336,80
21	621531011U00	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů dle vzorkovnice	m2	117,29	285,00	33 426,51
22	621621	Zateplení profilované římsy rozvinuté šířky 600mm EPS 100F tl. 30mm - dodržet profilaci stávající !!	m	37,50	580,00	21 750,00
23	622211001U00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,08	620,00	2 529,60
24	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 mm	m2	4,16	75,00	312,15
25	622211031U00	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2 661,10	620,00	1 649 879,52

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	2 585,57	160,00	413 690,56
27	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 140 mm	m2	120,39	352,00	42 377,98
28	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 160 mm	m2	8,36	388,00	3 243,68
29	622212051U00	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	80,28	300,00	24 084,00
30	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	26,67	30,00	800,04
31	622221031U00	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	53,52	650,00	34 785,40
32	631515380	deska minerální izolační, lambda min.0,04, pro aplikaci ETICS tl.160 mm	m2	54,59	340,00	18 559,24
33	622252001U00	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	272,97	30,00	8 189,13
34	590516340	lišta zakládací tl.1,0mm	m	286,62	45,00	12 897,90
35	622252002U00	Montáž ostatních lišt zateplení	m	275,51	30,00	8 265,30
36	590514700	lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná	m	230,49	25,00	5 762,15
37	590515	lišta dilatační koutová z certifikovaného profilu ve tvaru písmene omega	m	58,80	320,00	18 816,00
38	622321121R00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	124,93	236,00	29 484,19
39	622325101U00	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	163,53	3,00	490,58
40	622511112	Tenkovrstvá mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn barva dle vzorkovnice BAUMIT 070	m2	147,44	440,00	64 871,84
41	622531011U00	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn dle vzorkovnice BAU	m2	2 553,53	285,00	727 756,34
42	622531021U00	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn dle vzorkovnice BA	m2	163,53	315,00	51 511,01
43	622621001U00	Lepení dekoracních fasádních profilů délkových výšky do 150 mm na stěny	m	366,23	140,00	51 272,20
44	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	57,68	30,00	1 730,43
45	622621011U00	Lepení dekoracních fasádních profilů délkových výšky do 250 mm na stěny	m	61,84	210,00	12 985,98
46	2837598	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 190 mm	m2	12,62	190,00	2 396,85
47	629995101U00	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	2 739,56	10,00	27 395,61
48	629999011U00	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	366,23	23,40	8 569,78
49	632450122U00	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	160,15	358,00	57 333,34
50	637211123	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	66,05	880,00	58 124,88
Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 715 760,24
Díl: 8	Trubní vedení					
51	894812	Revizní a čistící šachta	kus	6,00	550,00	3 300,00
Celkem za		8 Trubní vedení				3 300,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
52	93853260	Očištění povrchu před provedením tepel. izolace základů	m2	105,01	35,00	3 675,39
53	941111122U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25	m2	3 436,24	45,00	154 630,94
54	941111222U00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použit	m2	240 537,01	1,10	264 590,71
55	941111822U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25	m2	3 436,24	30,00	103 087,29
56	944511111U00	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 436,24	2,00	6 872,49

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
57	944511211U00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	240	537,01	0,30	72 161,10
58	944511811U00	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3	436,24	1,00	3 436,24
59	952902122	Očištění povrchu betonové podlahy před položením tepelné izolace	m2	707,15		35,00	24 750,25
60	953941	M+D Silnostěnná trubka D 350mm dl. 1,01m vč. zainjektování cementovou maltou	kus	1,00		650,00	650,00
61	9539511	Výměna plastový mířek na fasádě	kus	25,00		280,00	7 000,00
62	962081142	Bourání příček ze skleněných tvárnic	m2	19,80		750,00	14 850,00
63	965081353U00	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	66,05		139,00	9 181,09
64	968062353	Vybourání dřevěných ráků oken včetně křidel pl do 1 m2	m2	10,06		142,00	1 427,81
65	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken včetně křidel pl do 2 m2	m2	13,29		86,30	1 146,67
66	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken včetně křidel pl do 4 m2	m2	279,28		67,50	18 851,47
67	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken včetně křidel pl přes 4 m2	m2	283,20		57,80	16 368,96
68	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,96		76,80	1 149,16
69	968072354R00	Vybourání kovových ráků oken dvojířých včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,33		217,00	506,48
70	968072748	Vybourání vstupních kovových prosklených dveř	m2	9,20		50,00	459,90
71	968072749	Vybourání vstupní kovové prosklené stěny s dveřmi	m2	37,13		50,00	1 856,25
72	977151129U00	Jádrové vřty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,85		6 450,00	5 482,50
73	978036192	Otlučení vnějších omítek o rozsahu do 100 %	m2	124,93		25,00	3 123,33
74	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	45,72		42,90	1 961,43
75	997013116U00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	69,28		320,00	22 169,92
76	997013219U00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suť a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suť ZKD 10	t	138,56		44,20	6 124,44
77	997013501U00	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	69,28		227,00	15 726,79
78	997013509U00	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	969,93		9,84	9 544,15
79	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	69,28		350,00	24 248,35
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				795 033,09	
Díl: 9,1	Přesun hmot						
80	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	219,17		290,00	63 559,88
Celkem za		9,1 Přesun hmot				63 559,88	
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
81	711132212	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií	m2	105,01		275,00	28 878,03
82	711491272R00	Provedení izolace proti vlhkosti svislé z textilií vrstva ochranná	m2	105,01		71,50	7 508,29
83	693112150	goetextilie 300 g/m2	m2	126,01		21,10	2 658,87
84	711792612	Izolace proti zemní vlhkosti - ukončovací lišta nopové folie	m	190,11		80,00	15 208,40
85	998711103R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,17		650,10	112,47
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				54 366,05	
Díl: 713	Izolace tepelné						
86	713111	Montáž izolace tepelné vrchem kladená volně - provádět z pomocných fošen položené přes kleštiny	m2	240,00		65,00	15 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	63153703	deska izolační tl. 180 mm	m2	244,80	180,00	44 064,00
88	713191144	M+D ochranná difúzní folie slepená	m2	240,00	65,00	15 600,00
89	713111111R00	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 496,30	43,10	64 490,53
90	6315371	deska izolační tl. 100 mm	m2	41,82	100,00	4 182,00
91	6315370	deska izolační tl. 80 mm	m2	41,82	80,00	3 345,60
92	63153717	deska izolační tl. 90 mm	m2	1 442,59	90,00	129 832,74
93	713112200	Montáž tepelné izolace z minerálních vláken tl do 180 mm - ztížené podmínky - nízký prostor	m2	1 096,02	105,00	115 081,68
94	6315110	vata minerální	m3	100,61	2 550,00	256 565,70
95	713131145U00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	105,01	137,50	14 439,01
96	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 140 mm	m2	107,11	392,00	41 987,51
97	998713103R00	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	14,27	7,00	99,90
Celkem za		713 Izolace tepelné				705 288,67
Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
98	721173	Výměna potrubí DN 150 u lapačů splavenin dl. 5m +2 kolena vč. demontáže stávajícího, zemních prací	m	85,00	310,00	26 350,00
99	7212421	Lapač střešních splavenin vč. demontáže stávajících	kus	17,00	4 800,00	81 600,00
100	998721203R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	841,50	1,90	1 598,85
Celkem za		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				109 548,85
Díl: 743	Elektromontáže - hrubá montáž					
101	743621	Demontáž svislého hromosvodu na fasádě a zpětná montáž nového hromosvodového vedení	m	143,00	390,00	55 770,00
Celkem za		743 Elektromontáže - hrubá montáž				55 770,00
Díl: 751	Vzduchotechnika					
102	751111	M+D ventilátoru min. 1500m3/hod vč. VZT samozavírací žaluzie, vč. přepojení, potrubí utěsn	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
103	751132	M+D samozavírací žaluzie 1300/700 vč. demontáže stávající	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		751 Vzduchotechnika				12 000,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
104	762420055	Podhled římsy z cementotřískových desek vč. čela a větracího pásu	m2	67,28	690,00	46 420,44
105	76281	M+D Lávka z fošen 2x 180x40mm položené přes kleštiny a OSB šířky 625mm tl. 22mm dl. 15bm	m2	34,38	850,00	29 218,75
106	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	67,28	32,60	2 193,20
107	998762203R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	661,71	7,00	4 631,96
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				82 464,35
Díl: 763	Konstrukce suché výstavby					
108	763133	SDK podhled s vloženou izolací z minerální vlny tl. 180mm, dvojité parotěsná zábrana na samostatný	m2	11,90	920,00	10 948,00
109	998763403U00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	220,15	1,62	356,64
Celkem za		763 Konstrukce suché výstavby				11 304,64
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
110	764277	2/K žlab podokapní půlkulatý rš 330 mm TiZn - viz výpis	m	320,00	382,00	122 240,00
111	764278	3/K svod kruhový DN 150 TiZn vč. kotlíků, kolen a zaústění do střešních lapačů - viz výpis	m	232,00	609,00	141 288,00
112	764352811R00	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	320,00	24,50	7 840,00
113	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	289,34	22,00	6 365,52

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Mě	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm	m	54,00	21,30	1 150,20
115	764430840R00	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	15,00	28,40	426,00
116	764454803R00	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	232,00	24,80	5 753,60
117	7647111	1/K Oplechování parapetu rš 330 mm foliovaný pozink. plech tl. 0,6mm - viz výpis	m	289,00	395,00	114 155,00
118	76472112	5/K Oplechování říms rš 160 mm foliovaný plech - viz výpis	m	54,00	310,00	16 740,00
119	7647311	4/K Oplechování štítové zdi rš 330 mm foliovaný pozink. plech - viz výpis	m	15,00	438,00	6 570,00
120	998764203R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	4 695,90	2,00	9 391,81
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				431 920,13
Díl:	765	Konstrukce pokrývačské				
121	765111014U00	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 10 do 11 ks/m2	m2	10,00	172,00	1 720,00
122	765111803U00	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	10,00	81,30	813,00
123	998765203R00	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	25,33	7,50	189,98
Celkem za		765 Konstrukce pokrývačské				2 722,98
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
124	766441800	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	m	274,62	55,00	15 103,94
125	766621211U00	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	36,40	503,00	18 308,70
126	766621212U00	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	465,76	514,00	239 400,13
127	766621213U00	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 2,5m s rámem do zdíva	m2	62,11	523,00	32 485,62
128	611400	1/T 3dílné okno sklopné+otvíravé 1550/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	26,00	13 020,00	338 520,00
129	611401	2/T 3dílné okno sklopné+otvíravé 1550/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	6,00	13 020,00	78 120,00
130	611402	3/T 6dílné okno sklopné+fixní 1550/4370, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	1,00	23 707,00	23 707,00
131	611403	4/T 3dílné okno sklopné+otvíravé 1250/1900, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	3,00	8 312,00	24 936,00
132	611404	5/T 2dílné okno sklopné+otvíravé 650/1600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	1,00	4 680,00	4 680,00
133	611405	7/T 1dílné okno sklopné 1200/600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	1,00	3 240,00	3 240,00
134	611406	8/T 3dílné okno sklopné + otevíravé 1250/2300, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	6,00	10 062,00	60 372,00
135	611407	9/T 3dílné okno sklopné + otevíravé 950/2300, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	8,00	7 647,00	61 176,00
136	611408	10/T 2dílné okno sklopné 1450/2080, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	2,00	10 556,00	21 112,00
137	611409	11/T 3dílné okno sklopné 950/1700, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	4,00	5 355,00	21 420,00
138	611410	12/T 2dílné okno otevíravé 1250/1500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	2,00	6 300,00	12 600,00
139	611411	13/T 1dílné okno sklopné 1200/600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	3,00	3 240,00	9 720,00
140	611412	14/T 1dílné okno sklopné + otevíravé 800/1240, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	1,00	4 465,00	4 465,00
141	611413	15/T 3dílné okno sklopné + otevíravé 1550/2700, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	6,00	14 175,00	85 050,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
142	611414	16/T 1dílné okno sklopné 815/565, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
143	611415	18/T 1dílné okno sklopné 1450/600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	1,00	3 760,00	3 760,00
144	611416	19/T 1dílné okno sklopné 825/600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	3,00	2 228,00	6 684,00
145	611417	20/T 4dílné okno sklopné + otevíravé 2400/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	20,00	19 160,00	383 200,00
146	611418	21/T 4dílné okno sklopné + otevíravé 2400/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	23,00	19 160,00	440 680,00
147	611419	22/T 2dílné okno sklopné + otevíravé 1800/1200, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	4,00	15 120,00	60 480,00
148	611420	23/T 2dílné okno sklopné + otevíravé 800/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	2,00	6 720,00	13 440,00
149	611421	24/T 2dílné okno sklopné + otevíravé 2400/1800, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	3,00	15 120,00	45 360,00
150	611422	25/T 1dílné okno sklopné 1200/600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	8,00	2 520,00	20 160,00
151	611423	26/T 2dílné okno otevíravé 1600/1600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	1,00	8 960,00	8 960,00
152	611424	27/T 4dílné okno otevíravé + sklopné 1970/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	2,00	16 548,00	33 096,00
153	611425	28/T sestava 2x 2dílné okno otevíravé 1600/1600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	1,00	8 960,00	8 960,00
154	611426	29/T 2dílné okno otevíravé 1600/600, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	1,00	8 960,00	8 960,00
155	611427	30/T 4dílné okno otevíravé + sklápěcí 2400/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	1,00	20 160,00	20 160,00
156	611428	32/T 4dílné okno otevíravé + sklápěcí 2270/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	1,00	19 068,00	19 068,00
157	611429	33/T 2dílné okno otevíravé + sklápěcí 2270/2400, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	1,00	19 068,00	19 068,00
158	611430	34/T 6dílné okno sklopné a fixní 3140/2500, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz v	kus	2,00	27 475,00	54 950,00
159	611431	35/T 2dílné okno sklopné 1450/1700, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	1,00	8 628,00	8 628,00
160	611432	36/T 1dílné okno sklopné + otevíravé 600/1200, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz	kus	3,00	2 520,00	7 560,00
161	611433	37/T 1dílné okno sklopné + otevíravé 1200/1800, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	2,00	7 560,00	15 120,00
162	611434	38/T 3dílné okno sklopné + otevíravé 1800/1200, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - v	kus	1,00	7 560,00	7 560,00
163	611435	42/T 2dílné okno sklopné 2100/1200, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	2,00	8 820,00	17 640,00
164	611436	43/T 1dílné okno sklopné 580/1200, PVC profil kvality A, Umin celkov. okna = 0,9, - viz výpis	kus	2,00	3 132,00	6 264,00
165	76666	6/T M+D atypických vchodových dveří 1730/2835 s fixním nadsvětlíkem 2křídlových do zdiva, PVC prof	kus	1,00	17 135,00	17 135,00
166	766660451U00	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,00	2 360,00	4 720,00
167	611441	17/T dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 cm vč. kování, PVC profil kvality A, U min.	kus	1,00	12 100,00	12 100,00
168	611442	39/T dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 1180x2100 cm vč. kování, PVC profil kvality A, U m	kus	1,00	18 585,00	18 585,00
169	76667	31/T M+D atypických vchodových dveří 2100/3300 s fixním nadsvětlíkem 2křídlových do zdiva, PVC prof	kus	1,00	47 250,00	47 250,00
170	76668	40/T M+D atypických vchodových dveří 1600/3200 s fixním nadsvětlíkem 2křídlových do zdiva, PVC prof	kus	1,00	38 400,00	38 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, M	Rozpočet: 01
Objekt :	02 ZŠ Klášterní	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
171	76669	41/T M+D atypických vchodových dveří 950/3200 s fixním nadsvětlíkem 1křídlových do zdiva, PVC prof	kus	1,00	22 800,00	22 800,00
172	76670	41/TR M+D atypických vchodových dveří 1970/3120 s fixním nadsvětlíkem 2křídlových do zdiva, U min.	kus	1,00	46 098,00	46 098,00
173	998766203R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	30 281,43	0,10	3 028,14
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				2 476 450,52
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
174	76766	1/Z M+D mříží otvíravých 1300/2200 - dle původní instalace vč. demontáže stávající - viz výpis	kus	1,00	2 250,00	2 250,00
175	76767	2/Z M+D madlo ocelové pozinkované prům. 40mm na předem zabudované kotvy dl. 1,80m (vč. kotev) - vi	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
176	76768	3/Z Kontrola kotvení zábradlí 6800x1000mm na nákladové rampě, zkrácení 1 dílů zábradlí o 16cm,	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
177	76769	1/AL M+D 2dílné vstupní dveře s nadsvětlíkem 2000/3300 hliníkové profily s přerušeným tep. most	kus	2,00	99 000,00	198 000,00
178	998767203R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 805,00	2,10	3 790,50
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				207 740,50
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
179	783201821R00	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	12,64	116,00	1 466,01
180	783221112U00	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	12,64	245,00	3 096,31
181	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	12,64	11,70	147,86
Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				4 710,18
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				
182	784453600	Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m - ostě	m2	680,53	38,00	25 860,06
Celkem za		784 Dokončovací práce - malby				25 860,06